VÝPIS OCELI

OZN.	NÁZEV PRVKU
1	Systémové schodišťové stupně, pororošt oka 33x11 mm, bez P.Ú.
2	Zábradlí - tenkostěnný uzavřený profil 40x40x3 bez P.Ú.
3	Výplň zábradlí - tyčovina Ø 14 mm bez P.Ú.
5	Kotevní deska 350/350/21mm (kotveno pomocí chemických kotev M20)
6	Podesta z poroštu, oka 33x11 mm, žárově zinkováno
7	Tenkostěnný profil 200x200x6 - žárově zinkováno
8	Nosné prvky schodiště UPE 200, schodnice, konstrukce podest

Poznámka
- Nové venkovní ocelové schodiště, stupně z pororoštu 33x11 mm
- Bude použito typizovaných schodišťových stupňů šířky 900 mm
- Nosná konstrukce schodiště je navržena z UPE profilů č. 200
- Povrchová úprava schodiště - žárově zinkovováno s finálním krycím nátěrem
- První a poslední stupeň bude opatřen reflexním nátěrem dle vyhlášky 398/2009 Sb
- **Rozměry je nutné ověřit přímo na stavbě, výpis oceli je pouze orientační, nutno ověřit**

DETAIL KOTEVNÍ DESKY
M 1:10



ŘEZ B-B´
M 1:30



ŘEZ A-A´
M 1:30





více viz. Statický výpočet - součást PD

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký
OBEC/OKRES: Horažďovice/Klatovy	KRAJ: Plzeňský
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	
PROJEKT: **Stavební úpravy a přístavba k MŠ v ulici Jiřího z Poděbrad v Horažďovicích** -na parcele: 204/2 a st. 783 , v k.ú. Horažďovice **OCELOVÉ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ**	

Jiří Urbánek a synové
projektová činnost ve výstavbě
Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice
tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031

IČ:	735 52 771
DATUM:	10/2017
STUPEŇ:	DSP, DPS
MĚŘÍTKO:	1:30
FORMÁT:	-
D.1.1	24