



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

	Ozn.	Název místnosti	Plocha	Podlaha- nášlapná vrstva	Stěny	Strop
stávající místnosti	0.01	Kotelna	3,6	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav
	0.02	Plynoměr	0,9	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav
	0.03	Nevyužívaná uhelna	18,5	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav
	0.04	Strojovna	16,1	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav
	0.05	Schodišťový prostor	8,0	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	stávající konstrukce a povrchy - bez úprav
	odstraňované konstrukce, bourací práce
	odstraňovaný stávající KZS: silikonová omítka, izolant z EPS tl. 180mm včetně armovacho tmelu a lepidla, kotvící hmoždinky, (výška odstranění přizpůsobena dle vodorovných spár stávajícího KZS)
	Stávající prostory pavilonu bez úprav a změn provozu (celé podlaží uvedeno ve výkresu stávajícího stavu)
	odstraňovaná asfaltová plocha včetně podkladních vrstev

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ:

demontáž do suti

- okno plastové, jednokřídlé, izolační dvojsklo, 600/600mm, počet: 3KS
 okno plastové, čtyřkřídlé, izolační dvojsklo, 2400/900mm, počet: 1KS

počet dveří je uveden pro celou budovu !!!!

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ:

pro zpětnou montáž

- okno plastové, jednokřídlé, izolační dvojsklo, 600/600mm, počet: 1KS

poznámky:

- Před započítím prací je nutno zkontrolovat podklad, ten musí být suchý, soudržný a únosný. Konstrukce musí být zbaveny prachu a volných částic. Případné nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem, se musí odstranit. Mechanické vlastnosti jednotlivých konstrukcí je nutné prověřit odtrhovými zkouškami.
- Očištění povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou či vodou
- Podklad nesmí vykazovat větší tolerance, než stanovuje ČSN 73 2901. Tolerována je odchylka menší než 10mm na 2m délky (měřeno latí). Pokud povrch tento parametr nespĺňuje, je nutné použít vyrovnávací vrstvu.
- Před zahájením provádění certifikovaného zateplovacího systému musí být dokončeny všechny činnosti související s fasádou (výměna oken apod.),
- Výplně otvorů se opatří krycí fólií
- Demontují se veškeré klempířské prvky, štitky, světla a ostatní prvky či konstrukce uvedené v PD
- Dojde ke stavbě lešení s dostatečným odstupem od fasády s přihlédnutím k tloušťce KZS
- Obyvatelé, pracovníci či návštěvníci budou upozorněni na probíhající práce a poučeni o bezpečnosti při probíhajících stavebních úpravách
- Technologické podmínky při provádění ETICS
- Je nutné postupovat podle pokynů udaných výrobcem ETICS, technický dozor bude informován o vybraném systému
- Během realizace je třeba opatřit lešení sítovinou, aby se zabránilo přímému působení slunce, deště či silného větru na fasádu

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký	Jiří Urbánek a.s. projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Přední Prácheň, 386 01 Strakonice tel: 382 427 317 DIC: C2300013023	
OBEC/OKRES: Horažďovice/Klatovy	KRAJ: Plzeňský	IČ:	735 52 771
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	DATUM:	10/2017	
PROJEKT: Stavební úpravy a přístavba k MŠ v ulici Jiřího z Poděbrad v Horažďovicích -na parcele: 204/2 a st. 783 , v k.ú. Horažďovice PÚDORYS 1.PP - stávající stav	STUPEŇ:	DSP, DPS	
	MĚŘITKO:	1:50	
	FORMÁT:	-	
	D.1.1	2	