

MĚSTSKÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

OPRAVA STŘECHY A VÝMĚNA VENKOVNÍCH PRVKŮ PSV



STAVAJÍCÍ OTVOR PRO GARÁŽOVÁ VRATA š. 2520 BUDE ROZŠÍŘEN NA š. 2830 (SJEDNOCENÍ ŠÍŘEK VŠECH VRAT)
STAVBA PŘED ZAPOČETIM DEMOLIČNÍCH PRACÍ PROVEDE PRŮKUM, PŘESNÉHO ZPŮSOBU PROVEDENÍ PŘEKLADU (PŘEDBEŽNOU SONDOU
BYL STAVAJÍCÍ PŘEKLAD VYHODNOCEN JAKO VYHOVUJÍCÍ PRO ROZŠÍŘENÍ OTVORU UVEDENÝM ZPŮSOBEM)

Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE ZDIVO PROŘÍZNUTO KOTOUČEM S PROŘEZEM 140MM, TO SAMÉ Z VNITŘNÍ STRANY, ZBYTEK ZDIVA BUDE OPATRNĚ RUČNĚ ODSEKÁN
(POMÍNKNA NEPOŠKOZENÍ NAVALUJÍCÍ VNĚJŠÍ FASÁDY)

ODŘÍZNUTÉ A ODSEKANÉ OSTĚNÍ š. 500MM VČETÉN NAPRAŽÍ BUDE PROHOŽENO A SROVNÁNO CEMENTOVÝM ŠPRICEM + APLIKACE SKLADBY:

- VYSTĚRKOVANÝ POVRCH SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM TYPY C2 T S2 TL. 3MM S VLOŽENOU
A UVEDENÝM LEPIDLEM PŘESTĚRKOVANOU
SYSTÉMOVOU FASÁDNÍ ARMOVACÍ TKANINOU-SKLOVLÁKNITÁ ARMOVACÍ FASÁDNÍ MRŽKA
TL. 0,48 mm,PEVNOST PODÉLNÁ: MIN. 1500 N/5 cm PŘÍČNÁ: MIN. 1750 N/5 cm
VELIKOST OK: 3,5 mmx3,5 mm,
- DRUH ÚPRAVY TKANINY: ALKALIVZDORNÁ BEZ ZMĚKČOVADELA, ZABRAŇUJÍCÍ POSUNU NITÍ, ISO 9002
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA VLÁKNY ARMOVANÝM SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM TYPY C2 T S2 TL. 3MM
- PENETRACE A ÚPRAVA PODKLADU DLE PŘEDPISU A DOPORUČENÍ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- SYSTÉMOVÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA S NANOEFEKTEM, ZRNITOST STRUKTURY 2MM
OMÍTKA V TOTOŽNÉM PROVEDENÍ DTTO STAVAJÍCÍ
(BUDE VYBRÁNO STAVEBNÍKEM DLE VZORNIKU PŘEDLOŽENÉHO DODAVATELEM, DODAVATEL V RÁMCI TVORBY CENOVÉ NABÍDKY
PROVĚŘÍ ODSTÍNOVOU A STRUKTUROVOU SHODNOST PŮVODNÍ OMÍTKY A JÍM DODÁVANÝM SYSTÉMEM)

POZNÁMKY:

- PŘED ZAPOČÍTÁNÍM JAKÝCHKOLIV PRACÍ BUDOU PŘÍMO NA STAVBĚ DOPŘESNĚNY VEŠKERE VÝŠKOVÉ A ŠÍRKOVÉ ÚROVNĚ
– VŠECHNY STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE JE NUTNO BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NEPŘETŘÍŽE SLEDOVAT
Z HLEDISKA VZNIKU NEPŘEDVÍDANÝCH STATICKÝCH PORUCH. V PŘÍPADĚ VZNIKU NEPŘEDVÍDANÝCH STATICKÝCH PORUCH NOSNÝCH
KONSTRUKCÍ JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S NOVÝM STATICKÝM POSOUZENÍM, KTERÉ BUDE V SOULADU SE ZPRACOVANOU PD.
– VEŠKERE DOBOURÁVANÉ ČÁSTI BUDOU ŘÁDNĚ PODCHYCENY-ZAJISTÍ DODATEL NUTNÉ STAVBY NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO POSOUZENÍ

ČÁST DOKUMENTACE:	D.	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
OBJEKT:	D.1	STAVEBNÍ ČÁST

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Martin Liška projektová a inženýrská kancelář Komenského 1133, 341 01 Horažďovice	
	Ing. Martin LIŠKA	Ing. Martin LIŠKA		
MÍSTO STAVBY:	Městské zdravotnické zařízení, obj. č.p. 311, Horažďovice		FORMÁT	A4
STAVEBNÍK:	Město Horažďovice, Náměstí Míru č.p.1, Horažďovice, 341 01		DATUM	04.2018
NÁZEV AKCE:	MĚSTSKÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ OPRAVA STŘECHY A VÝMĚNA VENKOVNÍCH PRVKŮ PSV		STUPEŇ PD	DZS
ČÍSLO PARÉ				
NÁZEV VÝKRESU:	POHLEDY ZÁPADNÍ, VÝCHODNÍ		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:150			1.	