



ŘEZ I - I'




PŮDORYS




LEGENDA :

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- POVRCHY UPRAVENÉ NABETONÁVKOU
- POVRCHY S PLOŠNOU SANACÍ



ŘEZ II - II'



LEGENDA SANACÍ

OZNAČENÍ	SANAČNÍ PRÁCE - ZPŮSOB PROVEDENÍ
1.1	PŘÍPRAVA POVRCHU: - OSTRÍK KOMPLETNÍHO ROZSAHU POVRCHŮ ŽB. KONSTRUKCE NÁDRŽÍ VČETNĚ OSAZENÉ TECHNOLOGIE
1.2	- OTRYSKÁNÍ SANOVANÝCH POVRCHŮ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM S ABRAZIVEM, PŘÍPADNÁ LOKÁLNÍ MECHANICKÁ PŘEDÚPRAVA POVRCHU V NARUŠENÝCH OBLASTECH, S ROZSAHEM DO 10% PLOCH, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ ODHALENÉ VÝZTUŽE - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ POVRCHY STĚN, ZHLAVÍ A DNO NÁDRŽÍ
1.3	- ODSEKÁNÍ NESOUDRŽNÉHO BETONU V UVOLNĚNÝCH ÚSECÍCH ZHLAVÍ STĚN A KOMPLETNÍ ODBOURÁNÍ KONZOLOVÝCH PŘELIVNÝCH ŽLABŮ
2.1	TĚSNĚNÍ TRHLIN A SPAR: - TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR A PŘÍPADNÝCH TRHLIN NA VNITŘNÍ STRANĚ NÁDRŽÍ
3.1	REPROFILACE BETONU: - PASIVACE ARMATURY, SPOJOVACÍ MŮSTEK, HRUBÁ A JEMNÁ REPROFILACE DEGRADOVANÝCH PLOCH (VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STĚNY) SANAČNÍ MALTOU V TL. DO 25 mm
3.2	- DOBETONÁVKA ODSEKANÝCH ÚSEKŮ ZHLAVÍ, BETON C25/30 XC2, KOTVENÝ ADHEZNĚ, EV. NA VLEPOVANÉ TRNY A VYROVNÁNÍ DNO NÁDRŽÍ MAZANINOU TL. 50-70 mm S MIKROVLÁKNOVOU VÝZTUŽÍ
4.1	FINÁLNÍ ÚPRAVA BETONU: - CELOPLOŠNÁ APLIKACE OCHRANNÉ CEMENTOVÉ STĚRKY NA VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH STĚNÁCH VČETNĚ ZHLAVÍ

SO 03 USKLADŇOVACÍ NÁDRŽE

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 <div>SENOVÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel.385775111</div>	
ING.UNGER	ING.UNGER	ING.UNGER	ING.UNGER	ING.HRUBÝ		
INVESTOR	MĚSTO HORAŽĎOVICE				ZAK.Č. 1643-82	
KRAJ	PLZEŇSKÝ	OBEC	MĚSTO HORAŽĎOVICE		ARCH. Č. 1643	
AKCE <div>ČOV HORAŽĎOVICE</div> <div>ÚPRAVY KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ</div>					FORMÁT 3xA4	KOPIE
					DATUM 11/2018	
					STUPEŇ DPS	
					MĚŘÍTKO 1:100	
OBSAH	SANACE USKLADŇOVACÍCH NÁDRŽÍ				VÝKR. Č. 9	ČÁST D.1