



UMÝVÁRNA:

legenda - odstranění, demontáž do suti:

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- A - umyvadla - celkem 5KS
- B - sprcha - sprchová vanička čtvercová 800x800mm včetně sprchovacího setu, 1 KS
- C - dětské klozety - celkem 5KS
- D - umyvadlo pro personál, výška osazení 800mm, stojánková baterie
- H DVEŘE: -vyvěšení dveřního křídla 800/1970mm a vybourání ocelové zárubně, 2 KS

BOURACÍ PRÁCE:

- 2 -dojde k odstranění dělící příčky umývárny včetně rozvodů
- 4 - vybourání otvoru pro okno - nový překlad nad oknem - ocelový válcovaný I profil 3x120, délky 1400mm, překlad plentován, zarovnání ostění, plastová parapetní deska

ROZVODY VODY, KANALIZACE, ELEKTROINSTALACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz. samostatné části P D

legenda - stávající bez úprav:

- O OKNA: -stávající plastová okna budou ponechána
- P1

legenda - úprava/dočasná demontáž - zpětná montáž:

- RADIÁTORY: -stávající deskový radiátor 1200/400mm bude po nových obkladech namontován zpět
- P1

SKLADBA PODLAH NA TOALETÁCH A V ŠATNÁCH

Odstraňované vrstvy:

- Keramická dlažba 6 mm
- Lepidlo pro dlažby 40 mm
- Cementový potěr 2 mm
- Lepenka A400H 25 mm
- Pénový polystyren

Ponechané vrstvy:

- Hydroizolace - asfalt. lepenka A500H 2 mm
- Penetrační nátěr
- Betonový strop

pozn.

- skladba je převzata z původní dokumentace, pokud bude v průběhu stavby zjištěna odlišnost, změna skladeb bude odsouhlasen projektantem a investorem
- po odstranění dlažby včetně lepidla bude (za přítomnosti stavebního dozoru a zástupce investora) na základě stavu podkladního betonu rozhodnuto, zda dojde k jeho vybourání, či vrstva zůstane ponechána a bude srovnána samonivelační vrstvou
- po odstranění izolace dojde k vizuální kontrole hydroizolace + k její případné opravě

ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

legenda - odstranění, demontáž do suti:

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- D - umyvadlo pro personál, výška osazení 800mm, stojánková baterie
- E kombi klozet, zadní odpad
- F keramická výlevka
- G sprchový set - nástěnná baterie včetně sprchy
- Q OBEZDÍVKA ŠACHTY: - dojde k vybourání dělící příčky kolem šachty

OBKLADY A DLAŽBY:

- v prostorách šaten bude vybourána stávající dlažba včetně podkladních vrstev
- stávající obklad výšky 1500mm bude odstraněn a nahrazen novým

ROZVODY VODY, KANALIZACE, ELEKTROINSTALACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz. samostatné části P D

legenda - úprava/dočasná demontáž - zpětná montáž:

RADIÁTORY:

- P2 -stávající deskový radiátor 500/900mm bude po nových obkladech namontován zpět

DVEŘE:

- U -stávající dveře opatřeny kovovými mřížkami při spodním okraji

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:		ÚDAJE O STAVBĚ:		
VYPRACOVAL:		KRAJ:	OKRES:	OBEČ:
Ing. arch. Michal Rostecký		Pízeňský	Klatovy	Horáždovice
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKT:		
Ing. arch. Martin Panský		<b>Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horáždovice</b>		
Na Ohradě 93		na pozemku- parc. č. st. 1240, st. 1241, st. 1242 a st. 1535 v k. ú. Horáždovice		
386 01 Strakonice		(stavební úpravy stávající budovy)		
číslo autorizace: ČKA 4546		<b>SO2 - pavilon 2</b>		
ÚDAJE O INVESTOROV:		<b>PŮDORYS 2.NP - stávající stav - výsek 01</b>		
Město Horáždovice		DATUM:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
Mírové náměstí 1			1:50	
341 01 Horáždovice		STUPĚŇ:		
		DSP, DPS		<b>D.1.1</b>
				<b>7</b>