


KANALIZAČNÍ ŠACHTA M. 1 :25
PRO POTRUBÍ DO DN 600



LEGENDA:

POL.	POPIS	VÁHA-Kg
1a	POKLOP LITINOVÝ S ODVĚTRÁNÍM, BETONOVÁ VÝPLŇ, D 400	170
1b	POKLOP LITINOVÝ BEZ ODVĚTRÁNÍM, BETONOVÁ VÝPLŇ, B 125	97
2a	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q 600/40/120 (H=40 mm)	28
2b	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q 600/60/120 (H=60 mm)	40
2c	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q 600/80/120 (H=80 mm)	53
2d	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q 600/100/120 (H=100 mm)	68
2e	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q 600/120/120 (H=120 mm)	81
3a	ŠACHETNÍ PŘECHODOVÁ SKRUŽ TBR-Q 1000/600/120	591
3b	PŘECHODOVÁ DESKA TZK-Q 1000(600)/200	483
4a	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q 1000/250/120 (H=250 mm)	244
4b	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q 1000/500/120 (H=500 mm)	505
4c	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q 1000/1000/120 (H=1000 mm)	1015
5	ŠACHETNÍ DNO - VIZ TABULKA	
6	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP	

TABULKA - ŠACHETNÍ DNA

OZNAČENÍ	do DN vč.	výška H/H1		VÁHA-kg
		plast	KT, beton	
TBZ-Q 1000/500	200	500/650	500/650	1350
TBZ-Q 1000/700	300	700/850	700/850	1500

SO 310 - JEDNOTNÁ KANALIZACE, STOKA A-8.1

Projektant ing. Zdeněk Bláha		Odp. projektant ing. Zdeněk Bláha		Ing. Zdeněk Bláha projektant vodohospodářských staveb 330 17 Chotíkov 74 IČO : 113 75 701 tel.: 724 966 620 mail: zdenek@ipkblaha.cz	
Investor Město Horažďovice Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice					
Akce HORAŽĎOVICE ZTV 31/4				A4: 3A4	
				datum: 03/2019	
				stupeň: PDPS	
Díl D.1.3 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY				měřítko: 1:25	
Obsah výkresu KANALIZAČNÍ ŠACHTA				Č. výkresu D.1.3.8	Č. kopie