




OBYTNÁ ZÓNA - ZA TRŽIŠTĚM



BETONOVÁ DLAŽBA	TL. 8 cm	ACO 11 + 50/70 ČSN EN 13108 - 1	TL. 4 cm
KLADECÍ VRSTVA	TL. 3 cm	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALT. EMULZE	0,3kg/m2
MECHANICKÝ ZPEV. KAMENIVO	TL. 16 cm	ACL 22 + 50/70 ČSN EN 13108 - 1	TL. 6 cm
ŠTĚRKODRT	TL. 20 cm	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALT. EMULZE	0,3kg/m2
CELKEM	47 cm	ACP 22 + 50/70 ČSN EN 13108 - 1	PRŮM. TL. 5 cm
		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALT. EMULZE	0,5kg/m2
		MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	TL. 17 cm
		ŠTĚRKODRT	TL. 15 cm
		CELKEM	47 cm


VPUSŤ ULIČNÍ BETONOVÁ DN 450  
SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU  
MĚŘÍTKO 1:20

VPUSŤ OBRUBNÍKOVÁ




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ  
KANALIZACE - PAŽENÝ VÝKOP  
MĚŘÍTKO 1:20

PŘÍPOJKY - PVC HLADKÉ KG DN 150, SN8



DETAIL PŘÍPOJENÍ PŘÍPOJKY



TABULKA VPUSTÍ

ČÍSLO VPUSTI	KÓTA MRŽE	HLOUBKA ODTOKU	KÓTA ODTOKU SIFONU	KÓTA DNA STOKY	DÉLKA (m)	DN STOKY	DN PŘÍPOJKY	SPÁD POTRUBÍ ‰	SKLON °
UV1	429,14	1,15	427,99	426,24	1,50	PP 250	PVC150	1083	47
UV2	431,14	1,15	429,99	428,40	1,50	PP 250	PVC150	977	44
UV3	432,33	1,15	431,18	429,57	1,45	PP 250	PVC150	1024	46
UV4	433,00	1,15	431,85	430,33	1,20	PP 250	PVC150	1163	49



**BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby**  
Goldschneiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel.377 421 190,projekce@boula.cz ,IČ 280 35 461

Hlavní projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo , kraj	Horázdovice, Plzeňský
Libor Boula	M. Hrbková	Libor Boula	Druh dokument.	PDPS
			Číslo zakázky	2116
Investor:	MĚSTO HORAŽDOVICE	Datum	03/2019	
		Měřítko	1:50	
Stavba:	HORAŽDOVICE ZTV 31/4	objekt	č. přílohy	č. paré
Název výkresu:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	D.1.1	2.c)	