



SC1 ocelové unikové schodiště kotvené do fasády, demontáž zábradlí a podlahových pororostů pro zpětné použití, odstranění schodišťových ramen a spojovací podesty, obroušení náteru ponechaných částí, odsazení (prodloužení nosných konzol) od fasády dle tloušťky KZS

SC2 ocelové unikové schodiště kotvené do fasády, demontáž zábradlí a podlahových pororostů pro zpětné použití, odstranění schodišťových ramen a spojovací podesty, obroušení náteru ponechaných částí, odsazení (prodloužení nosných konzol) od fasády dle tloušťky KZS, schodiště do 1.PP ponecháno

AT oplechování atiky

Během realizace je třeba opatřit lešení síťovinou, aby se zabránilo přímému působení slunce, deště či silného větru na fasádu

vedu vybouráním střešní konstrukce dojde k provedení význačných zkoušek v místech střešních vpustí, kde je stávající betonová konstrukce kryjící tepelnou izolaci nejtěsnější, poté dojde k rozhodnutí, jestli bude souvrství vybouráváno či ponecháno a pouze odtatečně zatepleno. Projekt počítá s nepříznivou variantou - celkovým vybouráním souvrství a kompletní náhradou.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek		VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký		 Jiří Urbánek projektová činnost všeobecně s synové Hrančíků 70, Přední Plátkovice, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031	
OBEC/OKRES: Horažďovice/Klatovy		KRAJ: Plzeňský			
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice				IČ:	735 52 771
PROJEKT: <div style="text-align: center;">STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V ULICI PALACKÉHO, HORAŽĐOVICE</div> <p>-na parcele: st.1566, 813/15, vše v k.ú. Horažďovice</p> <div style="text-align: center;">PŮDORYS STŘECHY - stávající stav</div>				DATUM:	05/2018
				STUPĚŇ:	DSP
				MĚŘÍTKO:	1:100
				FORMÁT:	1050x297
				D 1.1	7