

KLIMATIZACE MÚ HORAŽDOVICE

ELEKTROINSTALACE

Zařízení přístroje - materiál

17 ks. Krabice odbočná IP 44 včetně svorek

Rozvaděče

1 ks. ROZVADĚČ RP 2.1 - přezbrojení
1 ks. montáž
2 ks. jistič TŘÍFÁZOVÝ 25A /D, 10kA
1 ks. Cu lišta propojovací
1 ks. Podružný materiál

Rozvaděče

1 ks. ROZVADĚČ RP 2.2 - přezbrojení
1 ks. montáž
2 ks. jistič JEDNOFÁZOVÝ 10A /C, 10kA
1 ks. Cu lišta propojovací
1 ks. Podružný materiál

Rozvaděče

1 ks. ROZVADĚČ RP 2.3 - přezbrojení
1 ks. montáž
2 ks. jistič JEDNOFÁZOVÝ 10A /C, 10kA
1 ks. Cu lišta propojovací
1 ks. Podružný materiál

Vodiče-kabely, metrový materiál

181 m Cu-J 3x1,5 mm²
76 m Cu-J 5x6 mm²
38 m CY 6 mm² zž
6 m trubka instalační / UV odolná ohebná 20mm
22 m lišta vkladací LV 20x24
16 m lišta vkladací LV 40x40
6 m trubka instalační ohebná prům 50mm (podlaha)
1 ks podružný materiál (hmoždinky , úchytky ...)

Ukončení vodičů

126 ks ukončení vodiče do 2,5 mm²

22 ks ukončení vodiče 6 mm²

Pomocné práce

10 m vysekání drážky do zdiva 40 x40mm

22 ks Prostup kabelu do kanceláře

4 m vysekání podlahy 100 x100mm

1 ks oprava podlahy (zabetonování 0.04m³, dlažba 1.6m²)

1 ks oprava stěny 5.2m²

Montáže

1 ks montáže

1 ks REVIZE – elektro