SPLAŠKOVÁ STOKA S1 - PVC-U SN12, DN250 - dl.309,70 m

SPLAŠKOVÁ STOKA S1 - PVC-U SN12, DN300 - dl.156,66 m

DEŠŤOVÁ STOKA D1
PVC-U, SN12, DN250-dl.264,3 m

S4 - PVC-U SN12 DN250-dl.31,55 m

S3 - PVC-U SN12 DN250-dl.31,55 m

S2 - PVC-U SN12 DN250-dl.31,55 m

S1 - PVC-U SN12 DN250-dl.31,55 m

4x VSAKOVACÍ ŠACHTA DN1600, hl.2,5 m
D2 - BP ZE VSAKU PVC-U SN12,DN150-dl.18,0m
NAPOJEN DO JEDNOTNÉ KANAL.KT250

SEDIMENTAČNÍ ŠACHTA

D5 - PVC-U. DN150-dl-5,0 m
VSAKOVACÍ ŠACHTA DN1650, hl.2,5 m
SEDIM. ŠACHTA DN600 A BP (PVC150-dl 5,0 m) DO KANAL.
2x LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB dl.5,0 m

D4 - PVC-U. DN150-dl-5,0 m
VSAKOVACÍ ŠACHTA DN1650, hl.2,5 m
SEDIM. ŠACHTA DN600 A BP (PVC150-dl 5,0 m) DO KANAL.
2x LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB dl.5,0 m

D3 - PVC-U. DN150-dl-5,0 m
VSAKOVACÍ ŠACHTA DN1650, hl.2,5 m
SEDIM. ŠACHTA DN600 A BP (PVC150-dl 5,0 m) DO KANAL.
2x LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB dl.5,0 m

RETENČNÍ NÁDRŽ
VSAK. PLOCHA 160 m2
CELK. V = 280 m3

BP + ODTOK Z NÁDRŽE PVC DN250
NAPOJEN DO JEDNOTNÉ KANAL.KT500

NAPOJENÍ NA STÁV.KAN. K500

LEGENDA:

Navržené inženýrské sítě

- Splašková kanalizace návrh
- Dešťová kanalizace návrh
- Vodovod návrh
- Kanalizační přípojka splašková
- Kanalizační přípojka dešťová
- Vodovodní přípojka
- Plynovod NTL
- Plynovodní přípojka NTL
- Veřejné osvětlení
- Kabely městského rozhlasu
- Navržené komunikace, chodníky

Stávající inženýrské sítě

- Stávající kanalizace
- Stávající vodovod
- Plynovod NTL
- Veřejné osvětlení
- Kabely městského rozhlasu
- Sdělovací kabely CETIN
- Sdělovací kabely CETIN - neprovozované
- Podzemní vedení NN
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení VN
- Rušené stáv. kabelové vedení (VO, Rozhlas)
- OP vedení VN, NN a TS
- OP vedení plynu
- Hranice parcel KN
- Hranice parcel KN - slučka

Výškový systém Balt p.v.
Souřadnicový systém JTSK

Zákres stávajících podzemních sítí je pouze orientační a neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací, budou st. podzemní sítě vytýčeny jejich správci a předány protokolární formou. Trasa projektované kanalizace může křížit přípojky stávajících vedení, které jsou v majetku vlastníků nemovitostí a jejich trasy nebyly zjištěny. Pro upřesnění situačního a výškového umístění stávajících podzemních vedení, je nutné v místě křížení, případně v místě napojení na stávající vedení, polohu a hloubku zjistit hloubenou sondou.

ZODP. PROJEKTANT	ING. IVA ŠRÁMKOVÁ		
PROJEKTANT	ING. IVA ŠRÁMKOVÁ		
INVESTOR	MĚSTO HORAŽĎOVICE, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1, HORAŽĎOVICE		
OBEC HORAŽĎOVICE	OKRES KLATOVY	PLZEŇSKÝ KRAJ	

Ing. Iva Šrámková
projekty vodohospodářských staveb
Milínov 36, 341 42 Hlavňovice
tel. 722928428, IČO 73717908

STAVBA

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST LORETA

SO 400 - KANALIZACE VČ. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

SITUACE STAVBY

DATUM	05/2019
STUPEŇ	DUR
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	06/2019
FORMÁT	7 A4
MĚŘÍTKO	1:500
ČÍSLO VÝKRESU	D.4.2.1