# ZASTAVOVACÍ PLÁN 1:200 - VÝCHODNÍ ČÁST

Pazderna

Pod Loretou

Západní část: viz výkres B-02

832/183 | 832/184 | 832/185 | 832/188 | 27252

832/186 | 832/96

832/155 | 832/156 | 832/157 | 832/158 | 832/159

832/177

832/148 | 832/147 | 832/146

832/142 | 832/143 | 832/144 | 832/145

832/26 | 832/38 | 832/23

1074 | 983

PLYNOVOD VEDEN POD PARKOVACÍMI STÁNÍMI A ZELENÍ

NOVÝ PLYNOMĚRNÝ PILÍŘ
HUP - KU DN 32
SCHÉMA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY - VÝKRES B-04

ZAKONČENÍ PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU PE d110

Těsnící objímka s ventilem, hlavní řad d110mm, odbočka plast 040x3,7mm

Nově navržené prodloužení plynovodu PE 100 RC d110x6,3mm, SDR 17,5 s ochranným pláštěm (310 m)

4x Těsnící objímka s ventilem, hlavní řad d110mm, odbočka plast 040x3,7mm

3x Těsnící objímka s ventilem, hlavní řad d110mm, odbočka plast 040x3,7mm

Nově navržená NTL přípojka PE 100 RC d40x3,7mm, SDR 11 s ochranným pláštěm (4 m)

Nově navržená NTL přípojka PE 100 RC d40x3,7mm, SDR 11 s ochranným pláštěm (11 m)

Nově navržená NTL přípojka PE 100 RC d40x3,7mm, SDR 11 s ochranným pláštěm (40 m)

2x Chráníčka d63 + čichačka d40 zakončená v malém silničním poklopu
Plynovod pod kanalizací
- viz podélný řez B-05

Chráníčka d63 + čichačka d40 zakončená v malém silničním poklopu
Plynovod pod kanalizací
- viz podélný řez B-05

Chráníčka d63 + čichačka d40 zakončená v malém silničním poklopu
Plynovod pod kanalizací
- viz podélný řez B-05

Chráníčka d63 + čichačka d40 zakončená v malém silničním poklopu
Plynovod pod kanalizací
- viz podélný řez B-05

Chráníčka d63 + čichačka d40 zakončená v malý silničním poklopu

SO 400 | Kanalizace vč. kan. přípojek

SO 600 | Veřejné osvětlení

SO 200 | Komunikace

SO 300 | Terénní a sadové úpravy

Plynovod veden v zemi v hloubce 1-1,3 m (veden ve vozovce).
Hřbet navržené kanalizace je veden v hloubce cca 2,1 m.
Při dodržení výškových profilů dle projektové dokumentace bude dodržen min. odstup 0,5 m mezi povrchy potrubí.
Křížení je proto možné provést bez dalších technických opatření (chráníček s čichačkou)

cca 1,0 | cca 0,7 | cca 2,9 | cca 0,5 | cca 1,1 | cca 1,8 | cca 2,7 | cca 6,7 | cca 1,4

min. 1,0 | min. 0,4

2,5%

1,0

sjezd

VO | AK | R

**UPOZORNĚNÍ**

**Plynovodní přípojka a plynovod vedený v zemi (dle ČSN EN 12 007-1 až ČSN EN 12 007-3)**

Před zahájením výkopových prací nutno nechat vytýčit všechna podzemní vedení, která se na daném území vyskytují. Vytyčení provedou příslušní správci.
V místě křížení sítí výkopy provádět ručně se zvýšenou opatrností
Ostatní sítě - viz zastavovací plán ve stavební části projektu
Trasa plynovodu vyznačena orientačně, neslouží jako vytyčovací výkres
Vyjádření správců sítí - viz dokladová část stavebního řešení
Krytí plynovodu 0,8 až 1,5 m
Krytí plynovodu v komunikaci minimálně 1,0 m
Spádování plynovodu dle terénu
Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005 (viz příloha technické zprávy)

Plynovod veden v zemi v hloubce 1-1,5 m (převážně veden ve vozovce).
Hřbet navržené splaškové kanalizace vedené v nové Z-V ulici je v hloubce 3,2 až 3,8 m.
Při dodržení výškových profilů dle projektové dokumentace bude dodržen min. odstup 0,5 m mezi povrchy potrubí. Křížení je proto možné provést bez dalších technických opatření (chráníček s čichačkou)
Hřbet navržené dešťové kanalizace vedené v nové Z-V ulici je v hloubce cca 1 až 1,2 m.
Plynovodní přípojky budou v místě křížení s dešťovou kanalizací vedeny v utěsněné chráničce, min. vzdálenost povrchů při křížení musí být min. 0,15 m.

LEGENDA

- HRANICE VYMEZENÉHO ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE ŘEŠENÝCH STAVEBNÍCH PARCEL
- OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU (1 m)
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL
- NOVÝ PLYNOVOD NTL PE d110
- NOVÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA NTL PE d40
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ
- NAVRŽENÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÝ ZEMNÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ KABEL VEŘEJNÉHO ROZHLASU
- NOVÝ ZEMNÍ KABEL VEŘEJNÉHO ROZHLASU
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ CETIN A.S.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN


THERMOLUFT KT s.r.o.
VZT, klimatizace a vytápění
Fr. Šumnovského 867/6, Kotlovy, IČO: 29109990
mob.: +420736612560, www: www.thermoluft.cz


INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

STUPEŇ PD: DSJ

- SO 150 Mobilář a vybavení stavby inventářem
- SO 200 Komunikace
- SO 300 Terénní a sadové úpravy
- SO 400 Kanalizace vč. kanalizačních přípojek
- SO 500 Vodovod vč. vodovodních přípojek
- SO 600 Veřejné osvětlení
- SO 650 Veřejný rozhlas
- SO 800 Plynovod vč. plynovodních přípojek
- SO 900 Vyvolané investice

VYPRACOVAL: Jan Štětka
VEDOUCÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Jaroslav Štětka
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Štětka
AUTOR
THERMOLUFT KT s.r.o.

OBSAH

# Základní technická vybavenost Loreta

SO 800 - Plynovod vč. plynovodních přípojek

ČÍSLO VÝKRESU: B-03

DATUM: 11/2020 | MĚŘÍTKO: 1:200 | FORMÁT: 8A4

VÝKRES: PLYNOVOD: ZASTAVOVACÍ PLÁN (VÝCHODNÍ ČÁST) D.1.2.1