



poznámka:

Nové rozvody ÚT v přízemí budou vedeny Cu potrubím v podlaže.
Nové rozvody budou napojeny na stávající potrubí topné větve v topném kanále a v úrovni stropu (nad ředitelnou).
Potrubí bude po celé délce izolované izolací Mirelon tl. 13mm.
Stávající radiátory a rozvody k nim v rekonstruovaných prostorách budou demontovány.
Stávající stoupačky v ředitelně vedoucí do 2. NP budou ponechány v současném stavu.
Otopná soustava je dimenzovaná na teplotní spád 50/40°C.
Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi.

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:		ÚDAJE O STAVBĚ:			
VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký Dukelská 481 386 01 Strakonice IČ: 88552683		KRAJ: Plzeňský	OKRES: Klatovy	OBEC: Horažďovice	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Horažďovice
ÚDAJE O INVESTOROVÍ: Město Horažďovice Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice		PROJEKT: Oprava toalet budovy MŠ v ulici Jiřího z Poděbrad v Horažďovicích na pozemku- parc. č. st. 783 v k. ú. Horažďovice VYTÁPĚNÍ ležaté rozvody - nový stav			
		DATUM: 12/2020		MĚŘÍTKO: 1:50	
STUPEŇ: DPS		Č. VÝKRESU: V 04			