



MĚSTO HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor investic, rozvoje a majetku města

Váš dopis ze dne:

Naše č.j.:

Spisová značka:

Vyřizuje: Pavel Matoušek
Telefon: 371 430 569
E-mail: matousek@muhorazdovice.cz

Datum: 14.07.2022

DODATEČNÉ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Č. 4

I. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadavatel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513
Název veřejné zakázky: ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu – I. etapa
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Limit veřejné zakázky: podlimitní

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace a zodpovídá dotazy uchazečů

II. VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL OBDRŽEL NÍŽE UVEDENÉ DOTAZY

Dotaz č. 4

- výkaz výměr obsahuje v oddílu "zemní práce" položku č. 13 (ruční vrty pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm) – 74 m.

Projektová dokumentace uvádí, že sloupky pro fotbalové a multifunkční hřiště budou osazeny do patek velikosti min. 450x450x1000mm. V tom případě je tato položka zvolena chybně. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď

Platí rozsah a provedení dané výkazem výměr. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 5

- výkaz výměr obsahuje v oddílu "zemní práce" položky č. 22 a 24 (hloubení jam....+ příplatek....) – 1,8 m3. Vzhledem k tomu, že sloupků oplocení je v rozpočtu uvažováno 27 ks (viz položka č. 86) je výpočet množství u této položky chybný. Žádáme o opravu množství, stejně jako o změnu položky, která je pro tento druh práce zvolena nevhodně (vhodnější položka č 13).

Odpověď

Výkaz výměr byl opraven. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 6

- výkaz výměr obsahuje v oddílu "zemní práce" položku č. 46 (poplatek za uložení odpadu ze sypaniny....) – 2656,197 t. Toto množství odpovídá množství odvozu výkopku v m3. Žádáme o opravu množství, či měrné jednotky.

Odpověď

Výkaz výměr byl opraven. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 7

- projektová dokumentace uvažuje s polštářem ze štěrkopísku tl. 150 mm pod základové patky 450x450x1000mm sloupků. Výkaz výměr tuto konstrukci neobsahuje. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Platí rozsah a provedení dané výkazem výměr. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 8

- výkaz výměr obsahuje v oddílu "svislé a kompletní konstrukce" položku č. 83 (překlad ze ŽB tř. C 25/30) – 0,175 m3. K této položce postrádáme bednění předkladu, stejně jako jeho vyztužení. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď

Výkaz výměr byl opraven. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 9

- výkaz výměr obsahuje v oddílu "svislé a kompletní konstrukce" položky č. 88 a 89 (osazování ocelových madel na fošnové mantinely, respektive jejich dodávka) – 216 m. Vzhledem k tomu, že ocelové madlo má být dle PD pouze na horní straně mantinelu je množství ve výpočtu položky dvojnásobné, a to ještě bez odpočtu vrat v šířce 3000 mm. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď

Výkaz výměr byl opraven. Vrata budou ve shodném provedení. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 10

- výkaz výměr obsahuje v oddílu "svislé a kompletní konstrukce" položku č. 91 (pletivo drátěné svařované tzv. 3D v. 1800mm) – 65 m. Žádáme o bližší specifikaci provedení pletiva, pozink, zelené?

Odpověď

Jedná se o pozinkované pletivo s poplastovanou úpravou a napínacím drátem, oko 50/50 mm a průměr drátu 2,5 (napínacího 3,5) mm po poplastování, barva zelená.

dotaz č. 11

- výkaz výměr obsahuje v oddílu "svislé a kompletní konstrukce" položku č. 98 (branka vchodová kovová.....) – 1 ks. Výkaz výměr neobsahuje k této dodávce montážní položku pro osazení vrat. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď

Výkaz výměr byl opraven. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 12

- výkaz výměr obsahuje v oddílu "svislé a kompletní konstrukce" položku č. 99 (PR osazení oplocení z polyetylenové sítě s napínacími lany.....) – 516 m. Měrná jednotka této položky je chybná (výpočet na m²), vzhledem k následné položce č. 100 v množství 516 m². Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď

Výkaz výměr byl opraven. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 13

- výkaz výměr obsahuje v oddílu "svislé a kompletní konstrukce" položku č. 101 (MA osazení dřevěných mantinelů na plotové sloupky) – 108 m. Výpočet množství této položky je chybný, neboť neodčítá vrata v délce 3 m. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď

Výkaz výměr byl opraven, ve vratech však bude mantinel také = je součástí položky vrat. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 14

- výkaz výměr obsahuje v oddílu "svislé a kompletní konstrukce" položku č. 102 (MA dřevěné mantinely 3000x1000x50mm) – 11,999 ks. Množství této položky je vzhledem ke skutečné ploše mantinelů, která je 105 m o výšce 1000 mm chybný a měl by činit 35 ks. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď

Výkaz výměr byl opraven. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 15

- výkaz výměr obsahuje v oddílu "komunikace pozemní" položky č. 115, 116, 117 a 121 v množství 1525 m², týkajících se umělého trávníku včetně podkladních vrstev. Množství u těchto položek je v rozporu s PD, kde je uvažována výměra 1520 m² stejně jako u jedné z podkladních vrstev v položce 113. Žádáme o sjednocení množství dle PD.

Odpověď

Platí rozsah a provedení dané výkazem výměr. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 16

- výkaz výměr obsahuje v oddílu "ostatní konstrukce a práce, bourání" položku č. 145 (BA sportovní vybavení – D+MTŽ kompletní set pro basketbal.....) – 1 ks. Dle projektové dokumentace budou tyto kompletní sety, tedy konstrukce, deska, koš s rámem a síťka v počtu 2 ks. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď

Výkaz výměr byl opraven. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 17

- výkaz výměr obsahuje v oddílu "úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní" položku č. 152 (obrubník betonový chodníkový 100/10/25.....) – 171,6 ks. Projektová dokumentace uvádí tloušťku obrubníku 80 mm. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď

Platí rozsah a provedení dané výkazem výměr. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 18

- oddíl "přesun sutě" uvažuje s odvozem 524,214 t na skládku. Součet množství poplatků za uložení v položkách 166, 167 a 168 (523,163t) tohoto množství nedosahuje. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď

Výkaz výměr byl opraven. Uchazeč ocení výkaz výměr.

dotaz č. 19

- projektová dokumentace obsahuje na výkrese D.1.1 3 další uvažované vybavení sportoviště, jako jsou sloupky pro volejbal, nohejbal, tenis, branky na floorbal, přenosné lavičky atd. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu mezi PD a výkazem výměr a ujištění, že rozsah vybavení požadovaný zadavatelem je určen pouze rozpočtem.

Odpověď

Platí rozsah a provedení dané výkazem výměr. Uchazeč ocení výkaz výměr.

Nový výkaz výměr zohledňující výše uvedené úpravy je součástí těchto dodatečných informací. **Uchazeč tedy bude oceňovat** a v rámci nabídky předkládat výkaz výměr označený „**211005d2 - Revitalizace školního areálu ZŠ Blatenská, HD - SO 01 Sportoviště [zadání].xlsx**“ (vč. původních příloh, které zůstávají nedotčené). Nabídka obsahující původní výkaz výměr bude vyřazena z posuzování a hodnocení.

III. **INFORMACE - LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Stávající lhůta se stanovuje **do 01.08.2022 do 10:00 hod.** Termín otevírání obálek se mění a je stanoven na **01.08.2022 od 10:01 hod.** Vzhledem k podání nabídek prostřednictvím elektronického systému je otevírání obálek neveřejné.

Pavel Matoušek, pověřený vedením OIRM