

Váš dopis ze dne: 23.09.2021

Naše značka: 021070160434
Vyřizuje: Jan Šrámek
Tel.: tel.: +420 376 319 834
E-mail: jan.sramek@cevak.cz
Datum: 4.10.2021

Ing. Daniela Škubalová
U Bachmače č.p. 1644/29
326 00 Plzeň - Východní Předměstí

Horažďovice, parc. č. 2694/9, Úprava přechodu pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace - změna přechodu č.2, č.3 a č.5 (stavební řízení)

Investor: Město Horažďovice, Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01

Projektová dokumentace řeší stavbu přechodu pro chodce, vč úpravy MK a osazení UV.

Pro odvodnění upravovaného úseku sil. I/22 jsou navrženy uliční vpusti UV1 – UV9, vpusti jsou zaústěny do stávající kanalizace v ul. Komenského, pomocí nových, popř. vyhovujících starých přípojek. UV jsou betonové, se sifonem a košem na splaveniny, s mříží D400.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – David Tušil, tel. 607 657 930, david.tusil@cevak.cz. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko Horažďovicko - Zdeněk Stulík, tel. 602 184 267, zdenek.stulik@cevak.cz
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhuštění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. - Zdeněk Stulík, tel. 602 184 267, zdenek.stulik@cevak.cz Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti kanalizačních přípojek UV) a dle podmínek provozovatele.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení nových přípojek UV (zaměření provedeno před záhozem

potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu kanalizace volejte - Zdeněk Stulík, tel. 602 184 267, zdenek.stulik@cevak.cz.

- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.
- Kanalizační stoky a objekty:**
 - o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.].

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Jan Šrámek
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O21070160434.pdf

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2. 