



MĚSTO HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor investic, rozvoje a majetku města

Váš dopis ze dne:

Naše č.j.:

Spisová značka:

Vyřizuje: Jitka Vokatá

Telefon: 371 430 573

E-mail: vokata@muhorazdovice.cz

Datum: 18.08.2023

DODATEČNÉ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Č. 2

I. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadavatel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513

Název veřejné zakázky: Revitalizace sídliště Blatenská – I. etapa

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Limit veřejné zakázky: podlimitní

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace a zodpovídá dotazy uchazečů

II. VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL OBDRŽEL NÍŽE UVEDENÉ DOTAZY

Dotaz č. 2

V dokumentu TZ VHS DSP A+D je uveden v článku AA, bod h, SO 306 Vodovod materiál vodovodního potrubí HD-PE 110/10, PE 100, SDR 11. Tento materiál je uváděn i ve výkresové dokumentaci, např. výkres kladečské schéma (č. výkresu 22), podrobná situace (č. výkresu 03), apod. V soupisu prací 306-Vodovodní řad je ale v pol. 33 uveden materiál trubky z polyetylénu vodovodního potrubí HD-PE, PE 100, SDR 11, 63 x 5,8 mm. Který potrubní materiál je platný a má být oceněn do nabídkové ceny?

Dotaz č. 3

V soupisu prací 302-Kanalizace gravitační jednotná je v pol. 29 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500 uveden počet kusů 16. Dle výkresu Podrobná situace, č. výkresu 03, (v zadávací dokumentaci označen 3 Podrobná) jsme spočetali v I. etapě šachet 15 ks a to SŠA1 až SŠA8, SŠB1, SŠC1 až SŠC6. Jaký počet šachet je správný?

Pro úplnost uvádíme, že v dokumentu TZ VHS DSP A+D je uveden celkový počet šachet u jednotné kanalizace 21 ks, v dokumentu Tabulka šachet splaškové kanalizace je uveden celkový počet šachet 24 ks.

Dotaz č. 4

V soupisu prací 304-Kanalizace gravitační dešťová je v pol. 39 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500 uveden počet kusů 20. Dle výkresu Podrobná situace, č. výkresu 03, (v zadávací dokumentaci označen 3 Podrobná) jsme spočetali v I. etapě šachet 22 ks a to DŠA1 až DŠA9, DŠB1, DŠC1 až DŠC6, DŠ0, DŠ1.1 až DŠ1.4 + šachta DŠ00 (není ani uvedena v tabulce šachet) - šachta je patrná z výkresu 3 Podrobná vpravo dole za retenčně akumulacním

objektem. Jaký počet šachet je správný? Pro úplnost uvádíme, že v dokumentu TZ VHS DSP A+D je uveden celkový počet šachet u dešťové kanalizace 36 ks, v dokumentu Tabulka šachet dešťové kanalizace je uveden celkový počet šachet rovněž 36 ks, ale nezahrnuje šachtu DS00.
Dotaz č. 5
Ve výkresu č. 20 Tabulka šachet dešťové kanalizace je vyznačena žabí klapka na potrubí protaženém do šachty. V soupisu prací 304-Kanalizace gravitační dešťová žabí klapka není uvedena. Pokud má být předmětem plnění, žádáme o její doplnění do soupisu prací.
Dotaz č. 6
V soupisech prací 302-Kanalizace gravitační jednotná, 303-Kanalizační přípojky, 304-Kanalizace gravitační dešťová a 305-Dešťové přípojky nejsou uvedeny kanalizační odbočky a ani ostatní materiál pro přípojky (Kolena, redukce, atd.). Žádáme o doplnění soupisu prací.
Dotaz č. 7
V soupisech prací 302-Kanalizace gravitační jednotná a 304-Kanalizace gravitační dešťová je u šachtových den a skruží uvedeno v popisu s integrovanými vložkami. Bude zadavatelem akceptována dodávka s nahrazením integrovaného těsnění za elastomerové těsnění?
Dotaz č. 8
Ve Výkazu výměr 701 – Mobiliář je položka poř.č. 4 – „odpadkový koš parkový, plechový, obdélníkový, s vyjímatelnou nádobou, připevněn kotevními šrouby“. Je popsán: jako koš s vyjímatelnou nádobou. V projektové dokumentaci: Pod C5 pozemní stavby C.5.4_MOBILIÁŘ je popsána jednoduchá manipulace pro vyprazdňování (spodem) nádob pomocí manipulační tříhranné klíčky . Žádáme tímto o upřesnění, zda má být oceněn koš s vyjímatelnou nebo pevnou nádobou ?
Dotaz č. 9
Dále je pro tuto stejnou položku „Odpadkový koš:“ na obrázku znázorněna barva šedá (stříbrná)?. V popisu Projektové dokumentace: Pod C5 pozemní stavby C.5.4_MOBILIÁŘ je popsáno: barevné provedení koše dle RAL vzorníku barev. Žádáme tímto případně o přesné zadání barevného provedení RAL.
Dotaz č. 10
Objekt SO 304 Dešťová kanalizace – v šachtě DŠ 0.0 – odtok z RN – bezpečnostní přepad – chybí v SP. Objekt SO 304 Dešťová kanalizace – v šachtě DŠ A1 – žabí klapka – chybí v SP. V dešťové kanalizaci chybí položka napojení na stávající stoku BET 600 útesem. Žádáme Vás tímto o vysvětlení, případně o opravu i doplnění výkazu výměr (SP)

III. INFORMACE o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Na základě obdržených dotazů zadavatel vyhodnotil potřebu poskytnutí doplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. S ohledem ke skutečnosti, že soupis prací zpracovává externí subjekt, nemá zadavatel doplněný soupis prací k dnešnímu dni k dispozici. Zadavatel předpokládá, že jej bude mít k dispozici v týdnu 21.8. 2023 – 25.08.2023. Ihned po obdržení jej zadavatel poskytne v rámci dodatečných informací.

V souvislosti s tím zadavatel oznamuje svůj záměr prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s legislativou. Termín bude stanoven s ohledem na obdržení doplněného soupisu prací od externí společnosti a jeho poskytnutí v rámci zadávacího řízení.

Ing. Michael Forman v.r., starosta