

ŘEZ C-C' - nový stav

M 1:25

V místě snížené obruby nového sjezdu bude osazen signální pás s reliéfním povrchem z betonové zámkové dlažby v červené barvě, minimální šířka pásu 400 mm, rozměry dlažby 100x200 tl. 80 mm, specifikace dle TN TZÚS 12.03.04, a vyhlášky 398/2009

Betonová zámková dlažba - celkem 520 mm:

- Betonová dlažba 100x200x80 mm, přírodní tl. 80 mm
- Ložná vrstva z kameniva frakce 4-8 tl. 40 mm
- Drcené kamenivo frakce 8-16 tl. 50 mm
- Drcené kamenivo frakce 0-32 tl. 150 mm
- Drcené kamenivo frakce 0-63 tl. 200 mm
- Zhutněná pláň


Betonový silniční snížený obrubník - 1000x150x150 mm do betonového lože

Betonová zámková dlažba - celkem 520 mm:

- Betonová dlažba 100x200x80 mm, přírodní tl. 80 mm
- Ložná vrstva z kameniva frakce 4-8 tl. 40 mm
- Drcené kamenivo frakce 8-16 tl. 50 mm
- Drcené kamenivo frakce 0-32 tl. 150 mm
- Drcené kamenivo frakce 0-63 tl. 200 mm
- Zhutněná pláň

Kamenný obrubník do betonového lože

Stávající asfaltová komunikace



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Michal Urbánek	<b>Jiří Urbánek</b> projektová činnost ve výstavbě Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317    DIČ: CZ6006130031	
OBEC/OKRES: Horažďovice/Klatovy	KRAJ: Plzeňský		
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		IČ:	735 52 771
PROJEKT: <b>ZŠ BLATENSKÁ - REVITALIZACE ŠKOLNÍHO AREÁLU</b> ZŘÍZENÍ SJEZDU A PARKOVIŠTĚ PRO SPORTOVIŠTĚ A PRODEJNU  -na pozemku parc. č. st. 240/2 a parc. č. 166, 841/1 a 841/3 vše v k.ú. Horažďovice <b>VZOROVÝ ŘEZ C-C'</b>		DATUM:	03/2023
		STUPEŇ:	DSP
		MĚŘÍTKO:	1:25
		FORMÁT:	A3
			6