



LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  stávající zdivo
-  příčka tl. 125mm (instalační předstěna) z pórobetonových tvárnic, lepených na lepidlo daného výrobce, výška stěny dle vybraného systému splachování, výška přibližně 1,2m

TOALETA DÍLNY -1.NP:

- WC**
 - demontáž stávajících WC (typ kombi) - 3KS
 - nová nádržka WC pro zazdění - pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace (např. Geberit Kombifix), duální splachování 3/6litry, včetně ovládacího tlačítka - plast, barva bílá, celkem 4KS
 - závěsný klozet (např. KOLO - Nova pro 50x35cm) oválný, s hlubokým splachováním, celkem 4KS
- PISOÁR**
 - pisoár závěsný, (např. KOLO - Nova pro) klozet závěsný, oválný, s hlubokým splachováním, 6 l, celkem 1KS
 - zadní napouštění
 - pisoárový napouštěcí ventil
- UMYVADLO**
 - demontáž stávajících zavěšených umyvadel, včetně sifonu a montážní sady, demontáž nástěnné baterie, celkem 5KS
 - dodávka a montáž nových zavěšených umyvadel (např. Kolo Nova Pro 50x42cm), včetně montážní sady, sifonu a polosloupu, otvor pro baterii uprostřed
 - nová umyvadlová páková baterie, stojánková, barva chrom (např: výrobce Paffoni, série Paffoni Blu)
 - nové kanalizační potrubí HT DN 40 zasekáno do stěny

OSTATNÍ

- zásobníky tekutého mýdla, celkem 5 KS
- nové nástěnné zrcadlo 50x70mm, celkem 5 KS
- nové háčky, celkem 5 KS
- zásobník papírových utěrek, 3 KS
- držák toaletního papíru, 3 KS
- záchodová štětka, 3 KS
- odpadkový koš, nášlapný, plechový - vzhled nerez- 10l, 3 KS

PODLAHA

- odstranění stávající podlahové krytiny z teraca

navržené souvrství:
keramická dlažba tl. 7mm
flexibilní lepidlo tl. 3mm
hydrostěrka
samonivelační vyrovnávací vrstva

(pokud bude podkladní beton. vrstva poškozena dojde k její vybourání na základovou desku či nosnou konstrukci stropu a k pokládce těchto dalších vrstev podlahy)

betonová mazanina+KARI síť tl. 50mm
separační folie
tepelná izolace-podlahový polystyren tl. 40mm (tloušťka izolantu bude upřesněna během stavby dle skutečné tl. stávající podlahy)
hydroizolační asfaltový pás se sklotextilní vložkou
penetrační nátěr

přesný typ dlažby upřesní investor. Navržená dlažba - Rako Taurus Color 300/300mm, povrch matný, odstín extra white

- demontáž stávajícího ocelového poklopu s rámem, nový poklop 600/1000 k probetonování ,s nízkou výškou rámu 50mm,s těsněním,víko s rámem sešroubované, pokládka dlažby (např. HAGODECK BVA-SL slim Alu), KS 2

KANALIZACE

- dojde k napojení nových klozetů do stávající kanalizace, po demontáži stávajících bude vizuálně zkontrolován stav kanalizačního potrubí

STĚNY

- otlučení stávajícího keramického obkladu výšky 1,5m
- pod obklady a dlažby bude proveden penetrační nátěr a natažena izolace proti vodě
- nový obklad bude proveden do výšky 2100mm po celém prostoru toalet, dlažba bude lepena flexibilním lepidlem, rozměr obkladu 200/400mm, odstín bílá a okrová např. Rako, série AMAPOLA

VYTÁPĚNÍ

- odstranění stávajících žebrových radiátorů, 2KS
- nový deskový radiátor VK 22/600/600, nové napojení na stávající rozvody, 2KS
- nepoužívat měď (kvůli elektrochem. reakci)

ROZVODY VODY

- stávající rozvody vody budou odstraněny (předpokládaný rozměr 3/4") a nahrazeny novými (PPR) ve stávajících trasách, potrubí zasekáno do drážek ve zdivu, více viz. samostatná část, kde bude napojeno na stávající potrubí ve stěně

SVÍTIDLA A ELEKTROINSTALACE:

- budou osazena nová stropní svítidla, umístění dle stávajících - stropní přisazená a nástěnná svítidla, kruhové, výkon min.60W, materiál: sklo, kov
- ovládání svítidel (vypínače) bude osazeno v místech jako stávající

pozn.

v případě že bude použit LED zdroj - odstín světla bílá (5 000 - 6 000 kelvinů)

DVEŘE

- ocelové zárubně budou obroušeny a nově natřeny - odstín bílá
- stávající dveřní křídla budou nahrazena novými - rozměr dle stávající, dveřní křídlo plné, dveře do kabiněk opatřeny WC zámkem

ODVĚTRÁNÍ PŘEDSÍNĚ

- dojde k vybourání otvoru v příčce mezi předsíní a kabinkou, bude osazena větrací mřížka o rozměru 200/200, barva bílá, osazeno přibližně 0,5m pod stropem (variantně nucené odvětrání do fasády- viz vyjádření krajské hygienické stanice)

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Michal Urbánek, Ing. arch. Michal Rostecký	Jiří Urbánek projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031	
OBEK: Horažďovice	KRAJ: Plzeňský	IČ:	735 52 771
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		DATUM:	05/2016
PROJEKT: ZŠ BLATENSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY WC SO 100 - DÍLNY - STAVEBNÍ ČÁST na pozemku stav. parc. č. 651 v k.ú. Horažďovice TOALETY U DÍLEN - PŮDORYS 1.NP		STUPEŇ: DSP, DPS	
		MĚŘITKO:	1:50
			4