

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR_VĚCNĚ VYMEZENÁ ČÁST PLNĚNÍ, KTERÁ NESMÍ BÝT PLNĚNA PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE

Stavba: Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice

Objekt:

JKSO:

Datum: 7.3.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m ²	m ²	6,500		
2	001	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m ³	2,394		
3	221	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl 100 mm	m ²	12,000		
4	001	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m ³	23,828		
6	693	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen)- 314 g/m ²	m ²	107,712		
7	283	283230450	fólie multifunkční profilovaná (hopová) 2 x 20 m	m ²	60,761		
8	583	583336520	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	61,953		
9	946	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	80,260		
10		R466-1	Beton prostý pro osazení obrubníků	m ³	6,000		
11	592	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	80,260		
12	011	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho do šterkového lože	m ²	47,872		
13	592	592453200	dlažba desková betonová 40x40x4,5 cm šedá	m ²	30,926		

3 Svislé a kompletní konstrukce

14	011	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m ³	m ³	0,844		
----	-----	-----------	--	----------------	-------	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15	011	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně - vyrovnání otlučené omítky fasády (do 10% plochy fasády) a komínů	m ²	60,000		
16	014	R622-04	Mytí vnějších omítek stupeň složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m ²	1 013,500		
17	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	8,800		
18	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	205,473		
19	011	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	369,920		
20	590	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	377,318		
21	590	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	351,696		
22	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	344,800		
23	590	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	156,774		
24	011	R622-01	Montáž lišty s okapničkou PVC	m	153,700		
25	590	590514940	lišta parapetní PVC, 2 m	m	69,054		
26	R	R622-02	Montáž lišty parapetní se síťovinou	m	67,700		
27	011	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - v místě hl. vstupu	m ²	32,400		
28	631	631515380	deska minerální izolační tl.160 mm (vlastnosti dle EA)	m ²	33,048		
29		R283- 04	deska polystyrénová parapetní EPS 1000 x 500 x 30 mm - grafitový EPS (souč. tep. vodivosti 0,0033-0,0034W/mK)	m ²	20,310		
30	283	283760320	deska fasádní polystyrénová EPS 1000 x 500 x 40 mm - grafitový EPS (souč. tep. vodivosti 0,0033-0,0034W/mK)	m ²	159,396		
31	283	283764390	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 40 mm (souč. tep. vodivosti 0,0033-0,0034w/mK)	m ²	22,560		
32		R283-01	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 150 mm (souč. tep. vodivosti 0,0033-0,0034 W/mK)	m ²	9,600		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR_VĚCNĚ VYMEZENÁ ČÁST PLNĚNÍ, KTERÁ NESMÍ BÝT PLNĚNA PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE

Stavba: Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice

Objekt:

JKSO:

Datum: 7.3.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
33		R283	deska fasádní polystyrénová EPS 1000 x 500 x 150 mm-grafitový EPS (souč. tep. vodivosti 0,033 -0,0034W/mK)	m2	240,500		
34		R283-03	deska z extrudovaného polystyrénu XPS (Perimetr) 160 mm (souč. tep. vodivosti 0,0033-0,0034W/mK)	m2	83,800		
35		R283-02	deska fasádní polystyrénová EPS 1000 x 500 x 160 mm, grafitový EPS (souč. tep. vodivosti 0,033 -0,0034W/mK)	m2	520,400		
36	283	283723090	deska z pěnového polystyrénu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 120 mm (souč. tep. vodivosti 0,039W/mK)	m2	19,000		
37	011	R621211001	Montáž zateplení vnějších ostění z polystyrénových desek tl do 40 mm včetně lepidla, armovacího tmelu, kotvení a sklovláknité tkaniny	m2	202,266		
38	011	R622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm včetně lepidla, armovacího tmelu, kotvení a sklovláknité tkaniny	m2	854,300		
39	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	981,100		
40	011	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn komínů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	10,000		
41	283	283763650	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 40 mm (komíny)	m2	10,200		
42	011	622221001	Montáž zateplení vnějších stěn komínů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	25,000		
43	631	631515180	deska minerální izolační tl.40 mm (komíny)	m2	25,500		
44	011	R622-05	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka komínů tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	35,000		
45	585	585516020	omítka dekorační - marmolit střednězrný	kg	229,360		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

52	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC - meziokenní vyzdívkvy	m3	1,500		
175	005	985111111	Otlučení nesoudržných omítek komínů	m2	10,000		
53	013	R962-01	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC - ozub ostění garážových vrat, včetně vysekání drážky v upraveném ostění pro překládku stávajících el. přívodů vedených v ostění	m3	11,100		
55	013	978036121	Otlučení vnějších nesoudržných omítek břizolitových o rozsahu do 10 %	m2	50,000		
56	R	R968-01	Demontáž větracích hlavíc střechy, mřížek na fasádě	kus	35,000		
58	R	R968-07	Demontáž větrací mřížky 480x770mm	kus	1,000		
59	R	R968-11	Demontáž vývěsní tabule	kus	1,000		
60	R	R978-01	Odsekání a odebrání obkladů stěn (kabřinec)	m2	59,868		

99 Přesun hmot

61	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	48,064		
66	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	84,064		

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

77	631	631481040	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 100 mm - ve dvou vrstvách vkládaná mezi vazníky- vlastnosti dle EA	m2	1 427,600		
78	693	693111420	geotextilie 200 g/m2 - zakrytí izolace	m2	713,800		
79	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 369,000		
80	713	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově včetně lepidla	m2	58,600		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR_VĚCNĚ VYMEZENÁ ČÁST PLNĚNÍ, KTERÁ NESMÍ BÝT PLNĚNA PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE

Stavba: Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice

Objekt:

JKSO:

Datum: 7.3.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
81	713	713141183	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl přes 170 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m	m2	4,500		
82	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	5,174		

762 Konstrukce tesařské

89	762	R762- 02	Vyřezání poškozených částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m3	3,000		
90	762	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	719,388		
91	762	762341811	Demontáž bednění střešních z prken	m2	719,388		
92	605	605111200	řezivo stavební prkna prismoaná tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m (50% výměna)	m3	8,992		
93	762	R762-01	D+ M OSB desek tl. 18 mm na atiku, šroubovaných do atiky včetně materiálu	m2	41,393		
94	783	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	180,000		
95	R	R783-01	fošny, prkna - oprava poškozeného krovu, výměna napadených, poškozených částí nosných prvků (předpoklad do 10%)	m3	3,000		
96	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,953		

781 Dokončovací práce - obklady keramické

153	781	781744123	Montáž obkladů vnějších lepených flexibilním lepidlem	m2	38,880		
154	597	597613080	Obklad venkovní betonový - imitace kámen - pevná cena pro nacenění 700Kč/m2	m2	40,435	700,00	
155	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,035		

783 Dokončovací práce - nátěry

163	R	R783-04	D+M ptačích budek na fasádu pro rorýse	kus	4,000		
164	R	R783-05	Přeložení přijímače WIFI	kus	1,000		
167	R	R968-04	DMTŽ+ MTŽ stávající mramorové pamětní desky	kus	1,000		
168	R	R783-07	nové osazení plechových cedulí	kus	3,000		