

Věcně vymezená část plnění, která nesmí být plněna prostřednictvím subdodavatele (onakované řízení)

Stavba: Kulturní dům Horažďovice - zateplení objektu, výměna oken a dveří

Objekt: Zateplení objektu, výměna oken a dveří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

188	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000		0,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	------

61 - Úprava povrchů vnitřní 0,00

4	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	419,230		0,00
8	K	611381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných	m2	419,230		0,00
31	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	68,760		0,00
131	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,750		0,00
132	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	99,942		0,00
29	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	68,760		0,00
30	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	68,760		0,00
5	K	621221021	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	462,430		0,00
22	M	631515290	deska minerální izolační ISOVER TF tl.120 mm	m2	471,679		0,00

62 - Úprava povrchů vnější 0,00

25	K	062 101	Finální sěrková probarvená mozaiková omítka určená do vlhkého prostředí	m2	122,945		0,00
102	K	062 102	Kompresní páska	m	132,400		0,00
58	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	23,040		0,00
59	M	283759500	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm - šedý (lambda = 0,033 W/mK)	m2	23,501		0,00
14	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	851,898		0,00
23	M	283759810	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 140 mm - šedý (lambda = 0,033 W/mK)	m2	743,532		0,00
24	M	283764330	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 50 SF 140 mm	m2	125,404		0,00
20	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	45,660		0,00
21	M	283759480	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 80 mm - šedý (lambda = 0,033 W/mK)	m2	46,573		0,00
16	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	426,070		0,00
19	M	283759440	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 40 mm - šedý (lambda = 0,033 W/mK)	m2	114,352		0,00
46	K	622212011	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 80 mm	m	51,650		0,00
47	M	283759450	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm - šedý (lambda = 0,033 W/mK)	m2	52,683		0,00
13	K	621325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	42,120		0,00
33	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	42,120		0,00
34	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	53,420		0,00
61	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	206,500		0,00
60	M	590516380	lišta základací LO 163 mm tl.1,0mm	m	227,150		0,00
32	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	1 031,038		0,00
18	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	42,120		0,00
35	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	908,093		0,00

94 - Lešení a stavební výtahy 0,00

105	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	876,140		0,00
-----	---	-----------	--	----	---------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 752,280		0,00
107	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	876,140		0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb0,00

191	K	095 101	Impedanční defektoskopie střechy	ks	1,000		0,00
134	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 332,930		0,00

96 - Bourání konstrukcí0,00

3	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	461,350		0,00
28	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	68,760		0,00
12	K	978036141	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 30 %	m2	1 031,038		0,00
135	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	34,281		0,00
136	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,281		0,00
137	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,281		0,00
138	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	34,281		0,00

99 - Přesun hmot0,00

139	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	43,897		0,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV#ODKAZ!

713 - Izolace tepelné0,00

9	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	607,840		0,00
10	M	631481070	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 150 mm	m2	309,998		0,00
11	M	631480100	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 180 mm	m2	309,998		0,00
26	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	68,760		0,00
27	M	631481050	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	70,135		0,00
38	K	713141182	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	588,800		0,00
39	M	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	1 305,984		0,00
141	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 326,729		0,00

762 - Konstrukce tesařské0,00

182	K	762 101	Pochozí lávka vč. zábradlí uložená na doplňovanou tepelnou izolaci ve stropu 2.NP	ks	1,000		0,00
54	K	762431026	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	104,320		0,00
50	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	103,300		0,00
51	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	119,815		0,00
57	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m	m3	0,682		0,00
143	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	552,751		0,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické0,00

189	K	781674113	Montáž obkladů parapetů a ostění šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	64,500		0,00
190	M	783101	Keramický obklad - dle stávajícího obkladu	m	65,790		0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry0,00

84	K	783595122	Nátěry vodou ředitelné klempířských kcí barva standardní mat dvojnásobné a základní antikorozní	m2	79,800		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety0,00

1	K	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	419,230		0,00
2	K	784422271	Malby vápenné bílé dvojnásobné se začištěním a 2x pačokováním v místnostech v do 3,8 m	m2	587,932		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------