



Pozn:

Stávající radiátory v určených prostorách budou demontovány.

Nové rozvody ÚT budou vedeny měděným potrubím v podlaze, stoupačky ve zdech.

Rozvody vedené v podlaze a ve zdech nutno opatřit izolací Mirelon 13mm.

Stáv. rozvody v rekonstruovaných prostorách budou demontovány.

Stáv. potrubí z kotelny a rozvody do školy budou ponechány původní.

Z kotelny je také vyvedené potrubí pro nepřímý ohřívání zásobníky TV.

Tyto rozvody jsou již nepoužívány a budou demontovány, potrubí bude nad podlahou odříznuté a zaslepené.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Jiří Krajč		VYPRACOVAL Milan Kacovský		Milan Kacovský Nábřeží 84 386 02 Strakonice Tel. č.: 723 869 307 E-mail: mkacovsky@email.cz IČO: 02824451 DIČ: CZ8303161702	
OBJEDNATEL Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice		STAVEBNÍ ÚŘAD Horažďovice			
INVESTOR Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Horažďovice			
NÁZEV AKCE Rekonstrukce WC ZŠ Komenského, Horažďovice Výměna radiátorů, rekonstrukce rozvodů ÚT ADRESA STAVBY ZŠ Komenského č.p.211, Horažďovice				DATUM 3/2017	FORMAT A4
				ČÍSLO ZAKÁZKY 12/2017	
				STUPEŇ DOKUMENTACE DSP	
				PROFESE ÚT	ČÍSLO PARE
OBSAH VÝKRESU VÝSEK 03, PŮDORYS 3.NP – VÝMĚNA RADIÁTORŮ				MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 09