


# RR 0056 - MUNGO

**FIRMA:**

hřiště.cz, s.r.o.  
Příkop 838/6  
602 00 Brno

**VYPRACOVALA:**


Ing. KATEŘINA VAŘEJKOVÁ  
777 715 096



## PŘÍLOHA 2

### K PRVKU A3 – HERNÍ PLOCHA PRO VELKÉ DĚTI

----- hranice dopadové plochy herního prvku s nuceným pohybem – nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku



#### Výkopy pro základové patky

A – 450x450 mm, hl. -0,8 m (3x) – dno patek pro akátové stojky ponechat otevřené – viz. výkres RR 01.

B – 300x900 mm, hl. -0,8 m (1x)

C – 300x700 mm, hl. -0,6 m (1x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál. úroveň dopadové plochy.  
Objem betonu min. 0,65 m<sup>3</sup>.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy (předpokládá se dopadová plocha z kačírku)

Projektant Ing. Matěj Slováček  
Ing. arch. Kateřina Řebřinová

Kontroloval Ing. Oldřich Slováček

Investor Město Horažďovice  
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

**HORAŽĎOVICE, REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ  
ŠUMAVSKÁ - POD VODOJEMEM**

Stavba **1. ETAPA**

Výkres SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY - PŘÍLOHA 2

Ing. Matěj Slováček

Pivovarská 1272 • 388 01 Blatná  
tel.: 775 752 294  
IČ 04065875 • DIČ CZ8710171778



Ing. Oldřich Slováček

autorizovaný inženýr pro obor dopravní a pozemní stavby  
autorizovaný technik pro obor mosty a inženýrské konstrukce

Pivovarská 1272 • 388 01 Blatná  
tel.: 383 420 801 • fax: 383 420 802  
IČ 135 14 253 • DIČ CZ5704200337

Datum	03/2017	Č. výkresu
Stupeň PD	PDPS	PŘÍLOHA 2
Formát	A3	Č. paré
Měřítko	1:35	