



UPOZORNĚNÍ

Provedený zákres podzemních inženýrských sítí je pouze orientační a nemusí být vzhledem k poskytnutým podkladům vždy úplný a přesný. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení a označení všech sítí v trase plánované rekonstruované kanalizace. V ochranných pásmech těchto sítí musí být prováděny zemní práce ručně a v souladu s podmínkami správců dotčených sítí. !!!

POZNÁMKA

Kanalizace bude uložena v hloubce min. 1,2m, dle hloubky uložení stávající areálové kanalizace. Při montáži je nutno dbát na spád kanalizačního potrubí min. 1,5cm/1m. Zrušené kanalizační potrubí bude před stávajícími šachtami odříznuto a zaslepeno, zrušené šachty budou zasypány.

Legenda:

- +— Stávající NTL plynovod
- +— Zrušený NTL plynovod
- +— Stávající kanalizace
- +— Zrušená kanalizace
- +— Nová kanalizace
- ~ Podzemní vedení CETIN
- EL — Stávající kabel NN
- VO — Stávající veřejné osvětlení
- ELB Stávající pilíř - hlavní uzávěr plynu
- ELB Nový pilíř - hlavní uzávěr plyn. kotelny

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Jiří Krajč		VYPRACOVAL Milan Kacovský		Milan Kacovský Nábřeží 84 386 02 Strakonice Tel. č.: 723 869 307 E-mail: mkacovsky@email.cz IČO: 02824451 DIČ: CZ8303161702	
OBJEDNATEL Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice		STAVEBNÍ ÚŘAD Horažďovice			
INVESTOR Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		KATASTRALNÍ ÚZEMÍ Horažďovice			
NAZEV AKCE Stavební úpravy a přístavba k MŠ Vytápění, vodovod a kanalizace ADRESA STAVBY MŠ Jiřího z Poděbrad, Horažďovice OBSAH VÝKRESU SITUACE - NTL PLYNOVOD A KANALIZACE				DATUM 11/2017	FORMÁT A2
				ČÍSLO ZAKÁZKY 30/2017	
				STUPEŇ DOKUMENTACE DSP	
				PROFESE PLYN KANALIZACE	ČÍSLO PARCE 1
				MĚŘÍTKO 1:200	ČÍSLO VÝKRESU 01