



 Stávající rozvody ÚT
 Nové rozvody ÚT

Nové rozvody ÚT ve sklepe budou vedeny Cu potrubím nad podlahou a u stropu.
Nové rozvody budou napojeny na stávající potrubí topné větve Vytápění M.Š.
Potrubí bude po celé délce izolované Izolací Mrelnon tl. 13mm.
Útopná soustava je dimenzovaná na teplotní spád 50/40°C.
Útopná tělesa budou osazena termostatickými hlaviciemi.

DOPROVODNÝ PROJEKTANT Jiří Krajč		VÝKONČNÍ Milan Kacovský		MILAN KACOVSKÝ Nábrežní 84 386 02 Strakonice Tel. č. 723 869 307 E-mail: mkacovsky@email.cz IČO: 02824451 DIČ: CZ803161702	
DR-EDNITEL		STAVEBNÍ ÚŘAD Horažďovice KATASTRÁLNÍ ÚŘAD Horažďovice		JATVA 11/2017 FORMAT A2	
INVESTOR Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		MŠ Jiřího Urbánka, Hrančí 70, Přední Ptákovice		ČÍSLO ZAKÁZKY 30/2017	
NÁZEV ANKTY		Stavební úpravy a přístavba k MŠ Vytápění, vodovod a kanalizace		STUPNĚB DOPROVODNÝ ISP	
AUSKASA STAVBY		MŠ Jiřího z Poděbrad, Horažďovice		PROJEKCE ČÍSLO PRÁCE	
OBKASA VÝKRESU		PŮDORYS 1.PP - VYTÁPĚNÍ		MĚŘITÍ 1:50 ČÍSLO VÝKRESU 05	