

LEGENDA SVÍTIDEL:

SYSTÉM ZNAČENÍ SVÍTIDEL: A (TYP SVÍTIDLA) /
A1 (OKRUH A SOUSTAVA 1) / L2 (NAPOJENO Z FÁZE L2)

C — LED SVÍTIDLO, NÁSTĚNNÉ, IP44, 3000K, 285mm, 15W

D — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x36W, IP65, PŘISAZENÉ,
ELEKTRONICKÝ PŘEDŘ.
+ 1x Trubice T8, L 36W/840 G13

F — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x58W, IP65, PŘISAZENÉ, AL
LEŠTĚNÁ MŘÍŽ, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘ.
+ 1x Trubice T8, L 58W/840 G13

LEGENDA ZNAČEK:

SYSTÉM ZNAČENÍ KABELŮ: +R.S1(NAPOJENO
Z ROZVÁDĚČE R.S1)-W2(ČÍSLO KABELU/VÝVODU):TYP

R.P2 — ROZVÁDĚČ PODRUŽNÝ 2

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO

JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1

STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6

TLAČÍTKO S ČASOVÝM RELÉ V KRABICI

VT.x — ODTAHOVÝ VENTILÁTOR, 230V, IP44

KABEL UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

KABEL OVLÁDACÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM
U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
AC 400/230V / TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči

Zodp.projektant: LADISLAV HANUŠ STAVBAŘŮ 210 386 01 STRAKONICE	Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil:+420 602 453 892 E-mail:la.hanus@gmail.com	Razítko a podpis:
Stupeň: DSP		
Akce: Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice k.ú. Horažďovice		
Investor: Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Objekt: SO1 - pavilon 1	Datum: 03/2017 Č.zakázky:	Paré:
Obsah: PŮDORYS 1.NP - VÝSEK 01 OSVĚTLENÍ	Měřítko: 1:50 Č.výkresu: 02	