

Technická zpráva stavby

"OPRAVA VODNÍ NÁDRŽE KOMUŠÍN, P.Č. 286/6 "

Upřesnění rozsahu díla

Stávající stav

Na základě vypuštění a ověření aktuálního stavu bylo upřesněno provedení díla takto:

- dno nevykazuje zvýšenou úroveň sedimentu takže nebude v rámci stavby provedeno zvažované odbahnění
- železobetonová hlava bude vybourána a zlikvidována na řízené skládce,
- staticky narušené zdi z kamenného zdiva budou rozebrány, kámen očištěn a zdivo opětovně vyzděno s oc. výztuží
- zábradlí bude očištěno a opětovně natřeno
- terén upraven

V Horažďovicích dne 16.01.2018

Zpracoval Pavel Matoušek

Kalkulace:	bourání	nově
- ŽB věnec	0,3/0,3	0,3/0,2
- zdivo	0,4/1,0	0,4/1,1
- základ	0,5/0,4	0,5/0,4

Výztuž: zdivo: KARI 100/100/8, věnec: 6x R12 + J6 á 200 mm

Požerák kalkulován ve 100% výměně, před zahájením bude rozhodnuto o případném ponechání stávajícího.

V Horažďovicích dne 01.03.2018

Zpracoval Pavel Matoušek