

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Ozn.	Název místnosti	Plocha	Podlaha- nášlapná vrstva	Stěny	Strop
1.01	Hospoda	52,4	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka	SDK podhled mezi dřevěnými stropními trámy, trámy obroušeny a opatřeny silnovrstvou lazurou
1.02	Bar	12,0	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka	SDK podhled mezi dřevěnými stropními trámy, trámy obroušeny a opatřeny silnovrstvou lazurou
1.03	Kuchyně	5,8	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.04	Úklidová místnost	1,1	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.05	Toalety muži	7,3	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.06	Předsíň toalet muži	3,0	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.07	Toalety ženy	8,3	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.08	Předsíň toalety ženy	3,0	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.09	Toalety ZTP	2,6	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.10	Foyer	22,4	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka	SDK podhled mezi dřevěnými stropními trámy, trámy obroušeny a opatřeny silnovrstvou lazurou
1.11	Vstupní hala + šatna	23,2	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka	SDK podhled
1.12	Toaleta zaměstnanci	3,8	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled
1.13	Hlavní sál	94,0	Stávající dřevěná podlaha - parkety ?	VPC štukovaná omítka, obroušení stávajícího palubkového obkladu + nový barevný nátěr v šedém odstínu	Nový SDK podhled, akustické desky
1.14	Přísálí	57,8	Stávající keramická dlažba	VPC štukovaná omítka, obroušení stávajícího palubkového obkladu + nový barevný nátěr v šedém odstínu	Nový SDK podhled, akustické desky
1.15	Pódium	30,1	Dřevěná prkenná podlaha + zátěžový koberec	VPC štukovaná omítka	SDK podhled - akustické perforované desky
1.16	Zázemí účinkující	17,3	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka	SDK podhled
1.17	Knihovna	21,2	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka	VPC štukovaná omítka
1.18	Zázemí knihovny	5,0	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad po linku	VPC štukovaná omítka
1.19	Toaleta zaměstnanci	4,0	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled
1.20	Úklidová místnost	1,5	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled
1.21	Technická místnost, kotelna	11,5	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram obklad v.2,1m	SDK podhled
1.22	Kluboovna SDH	21,7	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka	VPC štukovaná omítka
1.23	Zádveří	4,4	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka	VPC štukovaná omítka
1.24	Chodba	5,3	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka	VPC štukovaná omítka
1.25	Sprcrha, umývárna	3,0	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štukovaná omítka
1.26	Toaleta ženy	1,6	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štukovaná omítka
1.27	Předsíň toalet	3,2	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štukovaná omítka
1.28	Toaleta muži	2,9	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štukovaná omítka
1.29	Úklidová místnost	1,0	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štukovaná omítka
1.30	Šatna sportovců	8,9	Keramická dlažba	VPC štukovaná omítka	VPC štukovaná omítka
1.31	Terasa	50,3	Betonová dlažba	-	-
1.32	Vnější rampa	13,5	Betonová dlažba	-	-

LEGENDA ZNAČEK:

- SP.1 — POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
- RE.1 — REZERVÁŽNÍ ELEKTROMĚROVÝ
- RK1/RP1.X — REZERVÁŽNÍ HLAVNÍ / PODRUŽNÍ
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1
- STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6
- STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, SVĚTLÍK, ŘAZENÍ 6+6
- KŘÍŽOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 7
- SKŘÍDVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 5
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, IP44
- STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, IP44
- KŘÍŽOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 7, IP44
- SKŘÍDVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 5, IP44
- TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ S ČASOVÝM RELE V KRABICI, ŘAZENÍ 1/0
- ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
- ČIDLO POHYBOVÉ BÍLÉ, IP55
- REZERVÁ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ + VENTILÁTORY
- SVAZEK REZERVÁ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ + VENTILÁTORY
- REZERVÁ DVL4DAC1
- SVAZEK REZERVÁ DVL4DAC1DH
- REZERVÁ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

LEGENDA SVÍTIDEL:

SYSTÉM ZNAČENÍ SVÍTIDEL: B (TYP SVÍTIDLA) / A1 (OKRUH A, SOUSTAVA 1) / L2 (NAPOJENO Z FÁZE L2)

- A — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x36W, EP, AL MŘÍŽ
- B — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x36W, EP, BÍLÁ MŘÍŽ
- C — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO SLIM 1x58W, EP, ALDP MŘÍŽ
- D — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W, EP, MATDP MŘÍŽ
- E — ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 1x36W, EP, IP65
- F — ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 2x36W, EP, IP65
- G — PŘÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, PŘÍM, 480mm, 1x35W, IP44
- H — PŘÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, PŘÍM, 375mm, 1x27W, IP40
- I — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x36W, EP, BÍLÁ MŘÍŽ, INTEGROVANÝ NOUZOVÝ ZDROJ 1h
- J — PŘÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, PŘÍM, 375mm, 1x28W, IP44, INTEGR. NOUZ. ZDROJ 1h
- K — NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO, 1x28W
- L — NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO, 1x28W, IP44
- M — NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO, 1x28W, INTEGROVANÝ NOUZOVÝ ZDROJ 1h
- NZ — NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, VÝDRŽ 1h

POZN:
Typy jednotlivých kabelů viz schéma zapojení rozvaděče.
Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

DOHRANA PŘED ÚRAZEM
U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna splněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: AC 400/230V / TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a prudovým chráničí.

Zadp.projektant: JAROSLAV DOUBEK PISECKÁ 893 386 01 STRAKONICE	Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil:+420 602 453 892 E-mail:la.hanus@gmail.com	Razítko a podpis:
Stupeň: PD pro provádění stavby		
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice (stavební úpravy a přístavba stávající budovy,novostavba garáže a skladů) na p. st. 1, k.ú. Třebomyslice u Horažď.		
Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	Datum: 01/2018	Pare:
Obsah: PŮDORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ	C.zakázky: V.64 Měřítko: 1:50 C.výkresu: 05	