

výsek půdorysu (m1:40):






schéma baru (m1:50):
půdorys



řez, pohled



Legenda:

- 1
- Ruční myčka skla GSWS 38 x 20 x 36 cm, napojení na odpadní potrubí a vnitřní vodovod
- 2
- Kompletní výčepní stojan s kompenzátorem v provedení nerez s dvěma kohouty a dochlazovací smýčkou
- 3
- Odkapní miska plast/kov 60x15cm
- 4
- Nerezový dřez s vaničkou a odkapem o rozměrech 780 x 475 mm. Hloubka vany dřezu 150 mm. Dřez určen pro horní montáž do minimálně 600 mm široké skříňky
- 5
- Lednice, nízká- výška 80cm, umístěna pod pracovní deskou

Legenda:

- A
- Pracovní deska postforming, tl. 38mm, horní deska šířky 400mm, šířka spodní desky 600mm. Odstín a dekor shodný dle vybrané dlažby (šedo hnědý dub)
- B
- Světelný led pásek, 120ks/m, voděodolný-silikon, studená bílá barva, osazen do vyfrézované drážky zespodu barové desky
- C
- Obklad čela baru laminovaná dřevotřísková deska, MDF v odstínu slonová kost
- D
- Spodní skříňky baru, výška 850mm, materiál: laminovaná dřevotřísková deska, MDF, odstín slonová kost, kovové úchytky, přední plochy s ABS hranou, uvnitř police
- E
- Dlažba ve formátu 30x60 cm v odstínu hnědo-šedá. rektifikovaná dlažba, protiskluzová (R10A), odolnost proti opotřebení PEI5. Rozdílná kresba na dlaždicích, na baru keramický soklík
- F
- Dřevěná konstrukce baru sloupky a trámy 60x40mm, kotveno do podlahy a ke skříňkám

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký	Jiří Urbánek projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031 	
OBEC/OKRES: Horažďovice/Klatovy	KRAJ: Plzeňský	IČ:	735 52 771
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		DATUM:	09/2017
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH (stavební úpravy a přístavba stávající budovy, novostavba skladů) - Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice -na parcele: st. 1, 609 a 605/10 , v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic VYBAVENÍ KUCHYNĚ A VÝČEPU		STUPEŇ:	DSP, DPS
		MĚŘÍTKO:	1:50
		FORMÁT:	420x297
		D.1.1	20