


PŮDORYS 1:50



NOSNÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU

| KONSTRUKCE - OCEL TŘ. 11 | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|-------|
| Č | PROFIL | DĚLKA | POČET | CELK. DL. | HMOTNOST | |
| | | mm | ks | m | kg/m | kg |
| 1 | 2x U 200 | 4 500 | 3 | 13,5 | 25,3 | 342 |
| 2 | 2x U 200 | 4 800 | 3 | 14,4 | 25,3 | 365 |
| 3 | 2x U 200 | 4 600 | 3 | 13,8 | 25,3 | 350 |
| 4 | 2x U 200 | 7 000 | 2 | 14,0 | 25,3 | 355 |
| 5 | U 160 | 7 000 | 2 | 14,0 | 18,9 | 265 |
| 6 | U 140 | 7 500 | 3 | 22,5 | 16,0 | 361 |
| | SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL CCA 5 % | | | | | 102 |
| CELKEM | | | | | kg | 2 140 |

MATERIÁL

OCEL: S 235-J2 (ČSN EN 10027) S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, VAZNIČKY
POZINKOVANÉ, TŘÍDA PROVEDENÍ: EXC2, KONSTRUKCE MONTOVANÁ


KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

| OZN. | POPIS | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ |
|------|--|-------------|----------|
| K1 | PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø150 VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | Ø150, RŠ330 | 7,5 m |
| K2 | KOTLÍK KÓNICKÝ PRO Ø100 VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | 330/100 | 1 ks |
| K3 | ODPADNÍ POTRUBÍ Ø100 VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ, VÝTOK NA TERÉN | Ø100 | 4,0 m |

MATERIÁL

POZINK. PLECH TL. 0.6mm S BARVENÝM NÁTÉREM

ŘEZ I - I' 1:50



LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU
- NÁVRH NOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU

SO 01 PROVOZNÍ BUDOVA
SO 02 KALOVÉ JÍMKY

Výškový systém: Balt p. v.

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------|-------------|---|------------------------------|-------|
| HLAV.INŽENÝR | ZODPOVĚD.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | KONTROLOVAL | <div>SENÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel.385775111</div> | | |
| ING.UNGER | ING.UNGER | ING.UNGER | ING.UNGER | ING.HRUBÝ | | | |
| | | | | | | | |
| INVESTOR | MĚSTO HORAŽDOVICE | | | | ZAK.Č. 1643-82 | | |
| KRAJ | PLZEŇSKÝ | OBEC | MĚSTO HORAŽDOVICE | | ARCH. Č. 1643 | | |
| AKCE | ČOV HORAŽDOVICE ÚPRAVY KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | | | | FORMÁT | 2xA4 | KOPIE |
| | | | | | DATUM | 11/2018 | |
| | | | | | STUPEŇ | DPS | |
| | | | | | MĚŘÍTKO | 1:50 | |
| | | | | | OBSAH | PROVOZNÍ BUDOVA – PŘÍSTŘEŠEK | |