



UMÝVÁRNA:

legenda - odstranění, demontáž do suti:

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- A - umyvadla - celkem 5KS
- B - sprcha - sprchová vanička čtvercová 800x800mm včetně sprchovacího setu, 1 KS
- C - dětské klozety - celkem 5KS
- D - umyvadlo pro personál, výška osazení 800mm, stojánková baterie

SDK PODHLED:

- částečně odstranění SDK podhledu zakrývající rozvody vody vedoucí pod stropem

DVEŘE:

-vyvěšení dveřního křídla 800/1970mm a vybourání ocelové zárubně, 2 KS

BOURACÍ PRÁCE:

-dojde k odstranění dělicí příčky umýváren včetně rozvodů

- 2 - vybourání otvoru pro okno - nový překlad nad oknem - ocelový válcovaný I profil 3x120, délky 1400mm, překlad plentován, zarovnání ostění, plastová parapetní deska
- 4

ROZVODY VODY, KANALIZACE, ELEKTROINSTALACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz. samostatné části P D

legenda - stávající bez úprav:

OKNA:

-stávající plastová okna budou ponechána

legenda - úprava/dočasná demontáž - zpětná montáž:

RADIÁTORY:

-stávající deskový radiátor 1200/400mm bude po nových obkladech namontován zpět

SKLADBA PODLAH NA TOALETÁCH A V ŠATNÁCH

Odstraňované vrstvy:

- Keramická dlažba 6 mm
- Lepidlo pro dlažby 40 mm
- Cementový potěr 2 mm
- Lepenka A400H 25 mm
- Pénový polystyřén

Ponechané vrstvy:

- Hydroizolace - asfalt. lepenka A500H 2 mm
- Penetrační nátěr
- Podkladní beton
- Udusaný násyyp

POZN.

-skladba je převzata z původní dokumentace, pokud bude v průběhu stavby zjištěna odlišnost, změnía skladba bude odsouhlasen projektantem a investorem

- po odstranění dlažby včetně lepidla bude (za přítomnosti stavebního dozoru a zástupce investora) na základě stavu podkladního betonu rozhodnuto, zda dojde k jeho vybourání, či vrstva zůstane ponechána a bude srovnána samonivelační vrstvou

- po odstranění izolace dojde k vizuální kontrole hydroizolace + k její případné opravě

ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

legenda - odstranění, demontáž do suti:

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

D - umyvadlo pro personál, výška osazení 800mm, stojánková baterie

E kombi klozet, zadní odpad

F keramická výlevka

G sprchový set - nástěnná baterie včetně sprchy

OBEZDÍVKA ŠACHTY:

Q -dojde k vybourání dělicí příčky kolem šachty

OBKLADY A DLAŽBY:

-v prostorách šaten bude vybourána stávající dlažba včetně podkladních vrstev

-stávající obklad výšky 1500mm bude odstraněn a nahrazen novým

ROZVODY VODY, KANALIZACE, ELEKTROINSTALACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz. samostatné části P D

legenda - úprava/dočasná demontáž - zpětná montáž:

RADIÁTORY:

P2 -stávající deskový radiátor 500/900mm bude po nových obkladech namontován zpět

DVEŘE:

U -stávající dveře opatřeny kovovými větracími mřížkami při spodním okraji

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:		ÚDAJE O STAVBĚ:		
VYPRACOVAL:		KRAJ:	OKRES:	OBEC:
Ing. arch. Michal Rostecký		Pízeňský	Klatovy	Horáždovice
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:		
Ing. arch. Martin Panský		Horáždovice		
Na Ohradě 93		Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horáždovice		
386 01 Strakonice		na pozemku- parc. č. st. 1240, st. 1241, st. 1242 a st. 1535 v k. ú. Horáždovice		
číslo autorizace: ČKA 4546		(stavební úpravy stávající budovy)		
ÚDAJE O INVESTOROVÍ:		SO2 - pavilon 2		
Město Horáždovice		PŮDORYS 1.NP - stávající stav - výsek 01		
Mírové náměstí 1		DATUM:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
341 01 Horáždovice		STUPĚŇ:	1:50	D.1.1
		DSP, DPS		6