

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ústředního vytápění a kotelny v zámku - změna zdroje vytápění

Objekt:

2021/058-2 - SO-02 - Prodloužení plynovodu + plynovodní přípojka

Místo: Horažďovice

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice

Projektant: THERMOLUFT KT
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jan Štětka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

13	K	723.000	Uzavření stávající plynovodu DN100/200 kPa pomocí balonovací soupravy	kpl	1,000		0,00	
25	K	723.000.1	Úprava stávajícího plynovodního řadu pro napojení prodloužení plynovodu	kus	1,000		0,00	
3	K	723.001	Závitová přechodka d40/DN32 s odvzdušněním a kulovým kohoutem DN32 (HUP) (l=200 mm)	kus	1,000		0,00	
4	K	723.002	Montáž závitové přechodky s HUP	kus	1,000		0,00	
5	K	723.003	Zaslepení plynovodu d63	kus	1,000		0,00	
6	K	723.004	Zemní přechodka DN50/d63	kus	1,000		0,00	
10	K	723.005	Navrtávací odbočkový T-kus d63/d40	kus	1,000		0,00	
11	K	723.006	Nátrubek d40	kus	1,000		0,00	
12	K	723.007	Koleno d40 (elektrotvarovka)	kus	1,000		0,00	
24	K	723.009	Plynoměrová skříň (1800x1500x500 mm)	ks	1,000		0,00	
14	K	723.010	Zemní práce pro vedení plynovodu v zemi, příčný rozměr rýhy 1x0,5 m	m	92,000		0,00	
8	K	723150355	Redukce přes 2 DN DN 100/50	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	723170115	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 3,7 mm spojované elektrotvarovkami s ochranným pláštěm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	723170117	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami s ochranným pláštěm	m	90,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	723.012	Signální fólie	m	92,000		0,00	
23	K	723.013	Signalizační vodič	m	94,000		0,00	

D 790 Ostatní 0,00

21	K	723.011	Tlaková zkouška potrubí	m	94,000		0,00	
15	K	999.001	Montážní a těsnící materiál	kg	15,000		0,00	
16	K	999.003	Koordinační činnost	kus	1,000		0,00	
17	K	999.004	Zaměření dokončeného plynovodu, zakreslení dokumentace skutečného stavu	kus	1,000		0,00	
18	K	999.005	Doprava	kus	1,000		0,00	
19	K	999.006	Vytyčení ostatních sítí	kus	1,000		0,00	
20	K	999.007	Výchozí revize potrubí	kpl	1,000		0,00	
26	K	999.008	Stavební úpravy stávající zdi pro osazení plynoměrné skříně	kus	1,000		0,00	