



# PODÉLNÝ ŘEZ – ZPOMALOVACÍ PRÁH



## KONSTRUKCE PŘEJÍZDNÉHO PRAHU

DLAŽBA ZÁMKOVÁ	DL.I	100mm	ČSN 73 6131
LOŽNÁ VRSTVA (ŠD 4–8)	ŠD	40mm	ČSN 73 6121
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	150mm	ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRŮŽ (0–63)	ŠD (0–63)	150mm	ČSN 73 6126–1
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		440mm	

Zodpovědný projektant	Ing. Oldřich Slováček	<b>S-pro servis s.r.o.</b> Přívokarská 1272 388 01 Blatná tel.: 775 752 294 IČ 060 15 910	
Vypracovali	Ing. Matěj Slováček MgA. Eva Yvetta Amatya Ing. arch. Kateřina Řebřínová		
Investor	MĚSTO HORAŽDOVICE MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1 341 01 HORAŽDOVICE	Datum	10/2018
		Stupeň PD	PDPS
Stavba	<b>HORAŽDOVICE, 3. - 4. ETAPA</b> <b>REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ</b> <b>ŠUMAVSKÁ - POD VODOJEMEM</b>	Formát	A3
		Měřítko	1:25
Název výkresu	Vzorový podélný řez zpomalovací práh	Číslo výkresu	Číslo paré
		<b>B.2.4.2</b>	