

LEGENDA ZNAČEK:

- RP1 — ROZVAĎEČ PODRUŽNÝ
- A1 — JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, IP54
- ROZVOD UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ
- SVAZEK ROZVODU UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ
- ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY
- SVAZEK ZÁSUVKOVÝCH A SILOVÝCH ROZVODŮ
- Z1 — ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, IP54, 16A, 230V
- ZÁSUVKA, IP54, 16A, 400V
- REP.1 — REPRODUKTOR
- X1 — VÝVOD 230V/16A PRO NAPÁJENÍ RACKU
- ROZVOD REPRODUKTORŮ
- ODVOD VODY ZE HŘIŠTĚ
- Feža PÁSKA 30x4mm
- Feža DRÁT Ø10mm
- SR 02 — SVORKA PÁSKA-PÁSKA
- SR 03b — SVORKA PÁSKA-DRÁT
- SS — SVORKA SPOJOVACÍ
- ZK1 — ZÁSUVKOVÁ KRABICE
- Lx < — SOUMRAKOVÉ ČIDLO
- RACK

LEGENDA SVÍTIDEL:

SYSTÉM ZNAČENÍ SVÍTIDEL: B (TYP SVÍTIDLA) / A1 (OKRUH A, SOUSTAVA 1) / L2 (NAPOJENO Z FÁZE L2)

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	MODUS KX1000S_KO	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt	1 x LED, 11W, 1300lm, Ra80, 4000K	8
E	MODUS RX250C45N	LED světlomet, hlubokozářič	1 x 209 W, 25 500 lm, Ra 80, 5000K	16
F	MODUS PARKLED 5000KO400PMMA	Parkové LED svítidlo, opálová PMMA koule 400mm	1 x 42 W, 4900 lm, Ra 80, 4000K	6
G	DLE INVESTORA	SVĚTLO PRO OSVĚTLENÍ KOLEM TRIBUNY	--	2

LEGENDA ZÁSUVEK A ZÁS. OKRUHŮ:

Napojeno z RP1:
Z7 - zás. okruh šatna
Z8 - zás. okruh šatna

Napojeno z RP2:
Z1 - zás. v oplocení multifunkčního hřiště
Z2 - zás. v oplocení multifunkčního hřiště
Z3 - zás. v krabici ZK1
Z4 - zás. v krabici ZK1
Z5 - zás. okruh v rozvaděči RP2
Z6 - zás. okruh v rozvaděči RP2
Z3.1 - zás. 400V/16A v rozvaděči RP2



POZN.:
-Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí a vedení! Při vedení sítí je nutné dodržet minimální vzdálenost při jejich souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.
-Veškeré instalace provést dle ČSN 33 2130 ed.3, uložení ve stěnách, rozmístění ovládacích prvků provést dle kapitoly 7.10 této normy.
-Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM
U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
AC 400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2130 ed.3.

Zodp.projektant: Ing. LADISLAV HANUŠ, Bořeny Němcové 899, 386 01 Strakonice, IČ: 02013631	Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ, Mobil:+420 602 453 892, E-mail:la.hanus@gmail.com	Razítko a podpis:
Stupeň: DPS	Oddíl: D.1.4.E - ELEKTROINSTALACE	
Akce: **REVITALIZACE ŠKOLNÍHO AREÁLU ZŠ BLATENSKÁ,HORAŽĎOVICE, SO01 - Sportoviště na parcele 841/1, 166 vše v k.ú. Horažďovice**		
Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	Datum: 02/2021	Plán:
	Č.zakázky: E.21-15	
Obsah: SITUACE - SPORTOVIŠTĚ - ZÁSUVKY, OSVĚTLENÍ, SILOVÉ ROZVODY	Měřítko: 1:150	
	Č.výkresu: 2.1	