Tabulka místností		1. nadzemní podlaží			
0.22	Vstupní hala	40,36 m²	žulová dlažba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	bez stavebních úprav
0.23	Pokladna vstup, divadlo marionet	51,23 m²	žulová dlažba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	bez stavebních úprav
0.24	Zázemí expozice a divadla marionet	40,48 m²	------------------	------------------	------------------	bez stavebních úprav není předmětem PD
0.25	Divadlo marionet	113,00 m²	------------------	------------------	------------------	bez stavebních úprav není předmětem PD
0.26	Expozice marionet	34,56 m²	------------------	------------------	------------------	bez stavebních úprav není předmětem PD
0.27	Expozice marionet	43,12 m²	------------------	------------------	------------------	bez stavebních úprav není předmětem PD
0.28	Herecký vstup do divadla marionet	12,45 m²	------------------	------------------	------------------	bez stavebních úprav není předmětem PD
0.29	Chodba	7,87 m²	------------------	------------------	------------------	bez stavebních úprav není předmětem PD
0.30	Hygienické zázemí scény divadla marionet	4,26 m²	------------------	------------------	------------------	bez stavebních úprav není předmětem PD
0.31	Hygienické zázemí scény divadla marionet	2,50 m²	------------------	------------------	------------------	bez stavebních úprav není předmětem PD
0.32	Schodiště do 2. nadzemního podlaží	30,96 m²	dřevěný obklad stupňů	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	bez stavebních úprav
0.33	Průchod do dvora	24,26 m²	kamenná dlažba	------------------	------------------	
Kluby kroužky						
0.40	Zádveří kroužků	4,48 m²	lisovaná betonová dlažba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	provětrávaná podlaha
0.41	WC - kroužky, kluby	4,63 m²	lisovaná betonová dlažba	dvouvrstvá štuková omítka, keramický obklad	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	provětrávaná podlaha
0.42	Šatna - kroužky, kluby	2,09 m²	lisovaná betonová dlažba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	provětrávaná podlaha
0.43	Dílna Kluby, kroužky	25,78 m²	prkna	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	provětrávaná podlaha
0.44	Dílna Kluby, kroužky	11,63 m²	prkna	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	provětrávaná podlaha
0.45	Úklid Kluby, kroužky	3,40 m²	lisovaná betonová dlažba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	podhledem, nad podhledem komín	provětrávaná podlaha
0.46	Zádveří kluby, kroužky	1,30 m²	lisovaná betonová dlažba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	provětrávaná podlaha
0.47	Šatna - kluby, kroužky	2,31 m²	lisovaná betonová dlažba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	provětrávaná podlaha
0.48	Hygienické zařízení kluby, kroužky	3,33 m²	lisovaná betonová dlažba	dvouvrstvá štuková omítka, keramický obklad	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	provětrávaná podlaha
0.49	Hygienické zařízení	3,66 m²	lisovaná betonová dlažba	dvouvrstvá štuková omítka, keramický obklad	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	pův. vřetenové schodiště, provětrávaná podlaha
0.50	Chodba	7,87 m²	lisovaná betonová dlažba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	provětrávaná podlaha
0.51	Dílna Kluby, kroužky	49,04 m²	prkna	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	provětrávaná podlaha
0.52	Dílna Kluby, kroužky	34,74 m²	prkna	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	provětrávaná podlaha
0.53	Dílna Kluby, kroužky	19,47 m²	prkna	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	provětrávaná podlaha
0.54	Komora, úklid Kluby, kroužky	2,13 m²	lisovaná betonová dlažba	dvouvrstvá štuková omítka, keramický obklad	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	provětrávaná podlaha
0.55	Nádvoří	185,12 m²	kamenná dlažba	------------------	------------------	
0.56a,b	Nádvoří, podloubí	95,55 m²	cihelná dlažba	------------------	------------------	
0.57	Komora	1,59 m²	cihelná dlažba	režné smíšené zdivo	režné smíšené zdivo	
0.58	Schodiště	8,91 m²	dřevěný obklad stupňů	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	dvouvrstvá štuková omítka, výmalba	

POZNÁMKA:
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU HODNOTNÉ PRVKY, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM OBNOVY, A PRVKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ OCHRÁNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ (NAPŘ. ZAKRYTÍM GEOTEXTILÍ, OBEDNĚNÍM)
- PRVKY KTERÉ JSOU URČENY K OBNOVĚ BUDOU DLE SOUPISU PRVKŮ DEMONTOVÁNY A PŘEVEZENY K REPASI. VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAEVIDOVAT A OZNAČIT PŘI DEMONTÁŽI. REPASI PROVEDE ODBORNÁ FIRMA PŘÍPADNĚ PŘÍSLUŠNÝ RESTAURÁTOR.
- KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY JE NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ KOMÍNICKÝM PRŮZKUMEM.
- VZNIKNOU-LI PŘI BOURACÍCH PRACÍCH SPORNÉ TRHLINY APOD. NUTNO PŘIVOLAT PROJEKTANTA STATIKA
- STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST, PŘÍKRAZY A DRÁŽKY PROVÁDĚT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI PLATÍ VÝKRESY DLE ČÁSTI STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÉ.
- VEDENÍ VŠECH ROZVODŮ INSTALACÍ BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE VEDENY VE STÁVAJÍCÍ TRASÁCH (ROZVODY SÍTÍ BUDOU VEDENY PŘEVÁŽNĚ V PODLAHÁCH A STOUPACÍ ROZVODY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH.) PŘED ZAHÁJENÍM BUDOU ZKONTROLOVÁNY STÁVAJÍCÍ TRASY, JEJICH PRŮCHODNOST. VEŠKERÉ NOVÉ PROSTUPY A TRASY VYTIPOVAT A NUTNO ODSOUHLASIT.
- DRÁŽKY NOVÉ PRO ROZVOD SÍTÍ PROVÁDĚT ŘEZÁNÍM.
- ROZVODY SÍTÍ BUDOU VEDENY CHRÁNIČKÁCH (DIMENZE A UMÍSTĚNÍ VIZ PROFESE)

- NOVÉ PŘÍČKY, STĚNY BUDOU Z KERAMICKÝCH BLOKŮ. NOVÉ PŘÍČKY BUDOU V PŮVODNÍM ZDIVU ZACHYTÁVÁNY V OZUBECH NEBO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH NEREZOVÝCH KOTEV.
- DOZDÍVKY PŮVODNÍHO ZDIVA BUDOU Z CP (VIZ LEGENDA MATERIÁLU)
- TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V PODKROVÍ BUDOU ZE SÁDROKARTONU, S TEPELNOU IZOLACÍ, ULOŽENÉ NA NEZÁVISLÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI
- VE VYBRANÝCH MÍSTNOSTECH HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ BUDOU MEZI KABINAMI NEREZOVÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY
- WC KLOZETY JSOU VČETNĚ DODÁVKY ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE
- KERAMICKÉ OBKLADY (SOKLY) BUDOU V ROVINĚ S OMÍTKOU A ZATAŽENY POD ZÁRUBNĚ DVEŘÍ, NÁROŽÍ UKONČENÉ NA POKOS.
- EXPONOVANÉ HRANY BUDOU VYZTUŽENÉ PODOMÍTKOVÝMI NEREZOVÝMI ROHOVÝMI LIŠTAMI
- HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR PODLAH WC DO VÝŠKY 300 mm U STĚN

VNITŘNÍ OMÍTKY
- STÁVAJÍCÍ PLOCHY OMÍTEK BUDOU OČIŠTĚNY, ODSTRANĚNY (ODMYTÍ) NOVODOBÉ VRSTVY MALEB.
- POKUD BUDOU ODKRYTY HISTORICKÁ DEKORATIVNÍ VÝMALBA, NUTNO PŘIZVAT ZÁSTUPCE INVESTORA A ZÁSTUPCE PAMÁTKOVÉ PÉČE K VYHODNOCENÍ.
- PLOCHY DŮKLADNĚ PROKLEPÁNY, UVOLNĚNÉ VÝRAZNĚ NESOUDRŽNÉ DOŽILÉ ČÁSTI ODSTRANIT A DOPLNIT V POTŘEBNÉM ROZSAHU. POVRCH NOVÝCH OMÍTEK BUDE UPRAVEN DLE STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK.
- TRHLINY PROSKRÁBAT DO HLOUBKY A VYPLNIT ROZPRAVOU VÁPENNOU MALTOU.
- VĚTŠÍ TRHLINY BUDOU STAŽENY KOTVAMI, (NEREZ PRUTY)
- KONEČNÁ ÚPRAVA POVRCHU VÁPENNÝM NÁTĚREM (100%)

PLOCHY URČENÉ K RESTAUROVÁNÍ:
- OPRAVY OMÍTEK BUDOU PROBÍHAT VE DVOU REŽIMECH: RESTAUROVÁNÍ A OBNOVA ODBORNOU FIRMOU ZA DOZORU RESTAURÁTORA. MÍSTNOSTI V REŽIMU RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ DEFINOVÁNY V TABULCE MÍSTNOSTÍ
- RESTAUROVÁNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK A STROPŮ BUDE PROVEDENO DLE SCHVÁLENÉHO RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU. VŠECHNY RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚT RESTAURÁTOŘI, DRŽITELÉ PŘÍSLUŠNÝCH LICENCÍ MK ČR

PODLAHY, OBKLADY
- PŮVODNÍ KAMENNÉ A CHELNÉ DLAŽBY BUDOU ZACHOVÁNY A DOPLNĚNY DLE PŮVODNÍCH
- PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY (PRKNA, PARKETY) BUDOU PO ROZKRYTÍ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ ZNOVU SESTAVENY, DOPLNĚNY, RESP. RESTAUROVÁNY
- V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH V PŘÍZEMÍ JSOU NAVRŽENY NOVÉ PODLAHY S PROVĚTRÁVANOU DUTINOU
- V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ BUDE POLOŽENA KERAMICKÁ, BET. LISOVANÁ DLAŽBA.

- VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU REPASOVÁNY, POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU NAHRAZENY KOPIEMI PŮVODNÍCH S MAXIMÁLNÍM VYUŽITÍM PŮVODNÍCH PRVKŮ KOVÁNÍ, APOD.
- PŘECHODY RŮZNÝCH POVRCHŮ BUDOU OSAZENY PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI
- SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDOU ZÁRAŽKY V PODLAZE
- DŘEVĚNÉ PRVKY (PARAPETY, LEMOVACÍ LIŠTY, SOKLY APOD.) MUSÍ BÝT SLOŽENY Z ČÁSTÍ BEZ DOPLŇKŮ (SLOŽENÍ Z VĚTŠÍCH DÍLŮ)
- ROZMĚRY NIK ROZVADĚČŮ NUTNO UPRAVIT DLE DODANÝCH ROZVADĚČŮ
- VŠECHNY NOVÉ A OPRAVOVANÉ DŘEVĚNÉ PRVKY, VČ. KROVU BUDOU OPATŘENY BEZBARVÝM NÁTĚREM PROTI PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ V DOKUMENTACI NUTNO PŘIVOLAT PROJEKTANTA

PŘEKLADY (1. NP) – 11. ETAPA
K. 120, d 1500 MM 2KS

PŘEKLADY – 3. ETAPA 1.NP KROUŽKY
K. 120, d 1500 MM 2KS

L70 1,0M 4 KS
L70 0,9M 4 KS (–NOVÉ PODRUŽNÉ ROZVADĚČE)
Rozměry nik rozvaděčů nutno upravit dle dodaných rozvaděčů

ZNAČENÍ KONSTRUKCÍ :
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH (290/140/65) NA MVC
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ (TL. 115MM, 140MM, 190MM, 300MM, 440MM)
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ AKUSTICKÝCH

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ
- OKNA NOVÉ/REPASE
- DVEŘE NOVÉ/REPASE
- DVEŘE REPASE – HODNOTNÉ
- DVEŘE FASÁDNÍ
- KACHLOVÁ KAMNA
- ZÁMEČNICKÉ PRVKY NOVÉ/REPASE
- TRUHLÁŘSKÉ PRVKY NOVÉ/REPASE
- KAMENICKÉ PRVKY NOVÉ/REPASE
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

ZÁMEK HORAŽĎOVICE – ROZDĚLENÍ NA ETAPY

1. ETAPA – DEPOZITÁŘ MĚSTSKÉHO MUZEA
V křídlo, 2.np, podkroví; místnosti: 1.60 – 1.68, a chodba 1.np – 0.65
Dokumentace pro provedení stavby byla vypracována 2/2023.

2. ETAPA – VÝSTAVNÍ PROSTORY MĚSTSKÉHO MUZEA
S křídlo, 2.np; místnosti: 1.38, 1.40 – 1.44, 1.51 – 1.59; 1.32 – elektroinstalace

3. ETAPA – DÍLNY, KROUŽKY(1.NP), SÁL (2.NP), DEPOZITÁŘ (V KŘÍDLO 1.NP)
S křídlo, 1.np, místnosti: 0.40 – 0.54, 0.57 – 0.59; S křídlo, 2.np, místnosti: 1.45 – 1.49.
V křídlo, 1.np, místnosti: 0.80 – 0.83

4. ETAPA – MUZEUM – POKLADNA, ÚSCHOVNA KOL
S křídlo, 1.np, místnosti: 0.60 – 0.64, 0.66 – 0.71; V křídlo, 1.np, místnosti: 0.75 – 0.79

5. ETAPA – MUZEUM – MINERÁLY, DÍLNY (1.NP), KANCELÁŘE, DEPOZITÁŘ (2.NP)
JZ křídlo, 1.np, místnosti: 0.03, 0.04, 0.05, ostatní jen elektroinstalace
JZ křídlo, 2.np, místnosti: 1.01 – 1.22; Z křídlo, 2.np, místnosti: 1.23, 1.24

6. ETAPA – BYTY
JV křídlo, 3.np, místnosti: 2.01 – 2.38, (okna do náměstí – provedeno)

7. ETAPA – KOMERČNÍ PROSTORY
JV křídlo, 2.np, místnosti: 1.90 – 1.125, (okna do náměstí – provedeno)

8. ETAPA – UBYTOVNA
V křídlo, 2.np, místnosti: 1.80 – 1.89

9. ETAPA – PODKROVÍ, STŘECHY
části A, B, C, D, E, G, H; část F – viz 1. etapa „Depozitář městského muzea"
část I – opraveno

10. ETAPA – VNĚJŠÍ PLOCHY PŘED ZÁMKEM
Vnější plochy: severní plochy – vjezd z ulice Zátřeská (Strakonická),
Plochy na východní straně – pivovarský dvůr, parkoviště, dětské hřiště, plochy k průchodu na náměstí.

11. ETAPA – VNĚJŠÍ PLOCHY NÁDVOŘÍ ZÁMKU
Vnější plochy: nádvoří zámku, dlážděné povrchy, trávníky, vstupní schodiště do zámku, oprava kašny.

12. ETAPA – ZÁPADNÍ KŘÍDLO MUZEA, VĚŽ
Elektroinstalace, svítidla, repase oken, dveří.

13. ETAPA – VNĚJŠÍ PLÁŠŤ ZÁMKU – FASÁDY



REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

MÍSTO STAVBY:	Zámek Horažďovice, parc. č. –1/1 –6, 3208 153/1, 2694/11, 2754/4, 2754/2 a 2754/3		
INVESTOR:	Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Ing. Michael Forman, starosta města, Pavel Matoušek, investiční technik		
PROJEKTANT:	PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 221 592 930, 224 255 555 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ		
AUTOŘI:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S. HLADNÍK, Ing.arch. J. ROLÍNKOVÁ		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing.arch. S. HLADNÍK Ing. D. ČERNÁ	KOLEKTIV	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 065 20 20	NÁZEV DÍLA: HORAŽĎOVICE REVITALIZACE ZÁMKU		Č.PARE:
DATUM: 1/2024	ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
MĚŘÍTKO: 1:75	NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 1.NP (PŘÍZEMÍ)		Č.PŘÍLOHY: D.1.1/2a
STUPEŇ: DPS A DZS			
PROFESE: STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÁ			