







Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
		<p><b>Postup odborné repase pro pol. TR/11,12,13,14</b></p> <p>1/ zjistit stav včetně kontroly funkce</p> <p>2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry</p> <p>3/ oprava dřevěných částí, popřípadě jejich výměna</p> <p>4/ v případě doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály, použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I., středový hranol bez suků a vad, vysoké hustoty</p> <p>5/ přebroušení</p> <p>6/ dřevo opatřit impregnačním nátěrem (proti houbám a dřevokaz. hmyzu)</p> <p>7/ 2x základní syntetický nátěr</p> <p>8/ 2x vrchní email (určený do interiéru) odstín dle typu</p> <p> </p> <p>Postup repasí kování</p> <p>1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení</p> <p>2/ u dveřních pantů odstranit staré nátěry</p> <p>3/ prověřit funkčnost, následně opravit</p> <p>4/ opatřit protikorozním nátěrem</p> <p>5/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle dveří</p> <p>9/ typy štítků pro zámky budou upřesněny při realizaci</p> <p>U všech repasovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.</p> <p>Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.</p> <p>Tyto skutečnosti budou komisionálně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.</p> <p> </p> <p><b>Poznámka:</b></p> <p>Veškeré rozměry jsou orientační. Před zahájením prací nutno konstrukce přeměřit dle skutečného stavu na místě.</p> <p>Uvažováno vždy vč. kotevních prvků a příslušenství.</p> <p>Včetně povrchových úprav.</p> <p>Je uvažováno vždy včetně montáže - rozebrání, demontování, přesunutí, osazení, přikotvení.</p> <p>Zpracování dílenské dokumentace je nedílnou součástí vykázaných prvků.</p>				

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
TR 10	 <p>délka 5500mm</p>	<p><b>dřevěné madlo vč. držáků</b></p> <p>4kusy držáků na madlo madlo: masivní dřevěný profil 50/60 soustružený</p> <p>stav: v dobrém stavu návrh: prověřit kotvení a povrchovou úpravu, v případě poškození opravit</p>	1			1
12.ETAPA						
TR 11	 <p>rozm.: 500/500mm</p>	<p><b>dřevěná krycí dvířka</b></p> <p>rámová konstrukce s plnou hladkou výplní měkké dřevo pod krycím nátěrem dvevní panty ocel kod krycím nátěrem, zámek dozický</p> <p>stav: poškozený krycí nátěr návrh: celková repase včetně kování nový krycí nátěr, odstín RAL 1013</p>	1			1
12.ETAPA						
TR 12	 <p>rozm.: 1200/600/hl.300 mm</p>	<p><b>obložení stavební niky</b></p> <p>měkké dřevo pod krycím nátěrem jedna police lemování otvoru</p> <p>stav: poškozený krycí nátěr</p> <p>návrh: celková repase včetně kování nový krycí nátěr, odstín RAL 1013</p>		1		1
12.ETAPA						

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
TR 13		<b>vestavěná skříň</b>  měkké dřevo pod krycím nátěrem se středovou malbou čtyři dvířka otvíravá v obvodovém rámu s vodorovnou příčlí uzamykatelná pianové závěsy, zámek vložkový  stav: poškozený krycí nátěr  návrh: celková repase včetně kování nový nátěr dle návrhu výmalby stěn v místnosti (bude upřesněno při realizaci)				
12.ETAPA		rozm.: 1350/1700+900 mm		1		1
TR 14		<b>vestavěná skříň</b>  měkké dřevo pod krycím nátěrem dvoje dvířka otvíravá uzamykatelná pianové závěsy, zámek vložkový  stav: poškozený krycí nátěr  návrh: celková repase včetně kování nový krycí nátěr, odstín RAL 1013				
2.ETAPA		rozm.: 1500/2350 mm		1		1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
<b>TR 15</b>  <b>5.ETAPA</b>	 <p>madlo délka 5500mm zábradlí délka 3700mm</p>	<p><b>sada dřevěných madel vč. držáků a zábradlí</b></p> <p>6 kusů držáků na madlo madlo: masivní dřevěný profil 50/60 soustružený zábradlí: masivní dřevěná konstrukce délka 3700/v.900mm</p> <p>stav: v dobrém stavu</p> <p>návrh: prověřit stav uchycení a povrchové úpravy, v případě poškození opravit</p>		1		1
<b>TR 16</b>  <b>8.ETAPA</b>	 <p>madlo délka 2000mm</p>	<p><b>dřevěné madlo</b></p> <p>4 kusy držáků na madlo madlo: masivní dřevěný profil 50/60 soustružený</p> <p>stav: v dobrém stavu, poškozená povrchová úprava</p> <p>návrh: prověřit stav uchycení ,nová povrchová úprava</p>		1		1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
TR 17		<b>střešní vikýř - "volské oko"</b> kontrola stávajících, 1x přemístění  rám z fošny tl. 60mm otvor 600/180 (800/300)mm z vnitřní strany pletivo  návrh: zkontrolovat , očistit, případně doplnit pletivo nová povrchová úprava				
krov E					4	4
krov I					6	6
TR 18		<b>vyrovnávací schody v krovu</b> stávající vyrovnávací schodiště, resp. žebříky schodnice fošny 50mm, stupně 35 mm fungicidní nátěr bezbarvý				
krov B		schody 5 stupňů schody 10 stupňů			1 1	1 1
krov C		schody 12 stupňů			1	1
krov E		schody 5 stupňů			2	2
krov F		schody 6 stupňů			1	1
krov H		schody 8 stupňů			1	1